LEGENDA FATADE	
NR	DESCRIERE
B1	Sort tabla ropsit in camp electrostatic, RAL 7026
B2	Tencuiala minerala dec. colorata in masa, granulatie fina + masa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 0500-N
B3	Tencuiala minerala dec. colorata in masa, granulatie fina + masa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 1502-G
B4	Tencuiala minerala dec. colorata in masa, granulatie fina + masa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 7502-B
B5	Tamplarie PVC, exterior - RAL 7016 si interior - RAL 9010, sticla termopan
B6	Parapet sticla securizata
B7	Elemente decorative metalice
B8	Tencuiala minerala dec., soclu, colorata in masa, granulatie fina + masa spacu armata cu plasa fibra de sticla, NCS: S 7502-B

REVIZIA	DATA	RESPONSABIL	DESCRIERE	SEMNATURA

- Proiectele planse au obiect impreuna cu restul proiectului de arhitectura, instalatii si structura
- La realizarea lucrarilor vor consulta oricarei de specialitate.
- Pentru eventualele neconcordanti din cadrul proiectului sau dintre proiect si constructia existenta, constructorul are obligatia sa anunte pe parcurs proiectantii.

Personalul de executie au obligatia sa aplice in practica urmatoarele prev. legale privind protectia muncii si PSI:
- Legea 319/6 a protectiei muncii si Normele metodologice de aplicare ale ei.
- Ordinul MN/1803 al MMPAT-Regulamentul privind protectiei igiena muncii in constructii
- Normele specifice de securitate a muncii
- Normele generale de protectie a muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii.

Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, siguranta, igienei muncii si PSI sunt:
- Luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii
- Realizarea instructiunilor de protectie a muncii pentru intregul personal de executie si consemnarea acestui fapt in fisele individuale, semnate individual.
- Interdicterea accesului persoanelor straine in incintelei zonei de lucru.

Instructajul de protectie se va refer cu prioritate la:
- semnalizare si supraveghere lucrarilor
- lucratul la inalime
- folosirea sculelor, dispozitivelor si a altor utilaje de lucru.

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta:
- prevederile legii privind apararea impotriva incendiilor
- interdicterea unor operatiuni care fac deosebire ne ve efectua instructajul
- [illegible] a incendiilor

JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. din 29-07-2026
Anexa nr.

STROIA A. DIANA
ARHITECT
NR. 206
BIROUL DE ARHITECTURA

DEKAGON
ARHITECTURA & DESIGN
ORDINUL ARHITECILOR DIN ROMANIA
Alexandru-Ioan LEHACI
Arhitect
cu drept de semnătură

EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA
VERIFICATOR				

DEKAGON arhitectura & design

Proiectant general:
DEKAGON STUDIO SRL
Jud. Timis, Loc. Timisoara, str. Noua, nr. 21 bl. L29, et. 4 ap. 15.
CUI: RO34992612, ORC: J35/2176/2015
Telefon: 0752 932 838 / 0740 800 670
E-mail: dekagon.contact@gmail.com

BENEFICIAR:	[redacted]	PR. NR.	238/2024
DENUMIRE PROJECT:	LUCRARI DE TIP A SI D - C-TII PT. LOCUINTE SI IMPREJMUIRI, CONSTRUIRE INCINTA, LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E/6 UNITATI LOCATIVE), AMENAJARE INCINTA, PARCARE, IMPREJMUIRE, ACCES AUTO SI PIETONAL	FAZA	D.T.A.C. P.T. D.D.E.
AMPLASAMENT:	JUD. TIMIS, TIMISOARA, STR. MITROPOLIT NICOLAE CORNEANU, NR. 34/3, CF. NR. 414414		

SEF PROIECT	ARH. LEHACI ALEXANDRU		SCARA: 1 : 50	TITLUL PLANSEI: FATADA NORD EST PRAPUSA	PL. NR. A06.1
PROIECTAT	ARH. LEHACI ALEXANDRU				
DESENAT	ARH. LEHACI ALEXANDRU		08.2024		