LEGENDA FATADE

NR	DESCRIERE
B1	Sort tabla vopsit in camp electrostatic, RAL 7026
B2	Tencuiala minerala dec. colorata in masa, granulatie fina + masa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 0500-N
B3	Tencuiala minerala dec. colorata in masa, granulatie fina + masa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 1502-G
B4	Tencuiala minerala dec. colorata in masa, granulatie fina + masa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 7502-B
B5	Tamplarie PVC, exterior - RAL 7016 si interior - RAL 9010, sticla termopan
B6	Parapet sticla secuizata
B7	Elemente decorative metalice
B8	Tencuiala minerala dec., soclu, colorata in masa, granulatie fina + masa spaclu armata cu plasa fibra de sticla, NCS: S 7502-B

886

REVIZIA	DATA	RESPONSABIL	DESCRIERE	SEMNATURA

JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Autorizația de construire
Nr. 130 din 03 03 2026
Arhitect șef

JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. de autorizare construire desființare
Nr. 937 din 20 - 10 - 2023
Arhitect șef

- Prezenta planșa se citește impreună cu restul proiectului de arhitectură și structură
- La realizarea lucrărilor se vor consulta celelalte specialități din proiect
- Pentru soluționarea eventualelor neconcordanțe din actul prezentei documentații dintre proiect și construcția existentă, constructorul are obligația de anunța existența de [illegible] partea proiectantilor.

Personalul de execuție are obligația se aplice in practica urmatoarele prev. legale privind protectia muncii si PSI:
- Legea 90/96 a protectiei muncii si Normele metodologice de aplicare ale ei
- Ordinul MN/1993 al MLPT-Regulament privind protecia s igiena muncii in construcii
- Normele specifice de securitate a muncii
- Normele generale de protectie a muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii.

Prevederile masurii si actiuni pentru asigurarea protectiei, siguranteI, igienei muncii si PSI sunt:
- Iniemo masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii
- Realizarea instructiunilor de protectie a muncii pentru intregul personal de executie si conducerea santiei; fiqi (e fiele individuale, semnate individual:
  - Nerespectarea acestor prevederi atrene in temeiul zonei de lucru.

Instructajul de protectie se va referi sa prioritate la:
- semnalizare si supraveghere lucrilor
- Lucrul la inaltime
- tiesirea scelor, dispozitivelor si a altor utilaje de lucru.

Pe tot parcursul lucrarilor se vor respecta:
- Segmentarea de prevenire a atingerii a incendiilor
- Interdiz ele executarea unor operatiei cu foc deschis se vi efectua instructajul personalului care realizeaza aceste operatii, in conformitate cu prevederile Normativului C300 de prevenire si atingere a incendiilor.

EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA
VERIFICATOR				

Proiectant general:
DEKAGON STUDIO SRL
Jud. Timis, Loc. Timisoara, str. Noua, nr. 21, bl. L26, et. 4, ap. 19,
CUI: RO34992612, ORC: J35/2175/2015
Telefon: 0752 932 838 / 0740 800 670
E-mail: dekagon.contact@gmail.com

BENEFICIAR: [redacted]

DENUMIRE PROIECT: *LUCRARI DE TIP A SI D - C-TII PT. LOCUINTE SI IMPREJMUIRI, CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E (8 UNITATI LOCATIVE), AMENAJARE INCINTA, PARCARE, IMPREJMUIRE, ACCES AUTO SI PIETONAL*

AMPLASAMENT: *JUD. TIMIS, TIMISOARA, STR. MITROPOLIT NICOLAE CORNEANU, NR. 34/1, CF. NR. 454412*

PR. NR.: *198/2022*

FAZA: *D.T.A.C. / P.T. / D.D.E.*

SEF PROIECT	*ARH. LEHAGI ALEXANDRU*	SCARA: 1 : 50	TITLUL PLANSEI: *FATADA NORD EST PROPUSA*
PROIECTAT	*ARH. LEHAGI ALEXANDRU*		PL. NR.: *A06 1*
DESENAT	*ARH. LEHAGI ALEXANDRU*	*09.2022*	

654 mm X 420 mm