LEGENDA FATADE

NR	DESCRIERE
B1	Sortabila vopsit in camp electrostatic, RAL 7022
B2	Tencuiala minerala dec. cdorata in masa, granulate fina + masa de spacla armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 0500-N
B3	Tamplarie PVC, exterior - RAL 7016 si interior - RAL 1013, sticla temperata
B4	Trepte slicuite cu gresie de exterior antiderapanta
B5	Polistiren expandat 13 cm grosime, textura, culoarea predominanta NCS: S 1020-Y90R
B6	Tencuiala minerala dec. sacla, cdorata in masa, granulate fina + masa spacla armata cu plasa fibra de sticla NCS: S 7502-B

REVIZIA	DATA	RESPONSABIL	DESCRIERE	SEMNATURA

29

- Hidroizolarea se va executa cu membrana cu rezistenta la radiatiile solare
- La realizarea detaliilor se va avea in vedere ca apele de ploaie sau de la zapada sa nu intre pe sub membrana
- Pentru solutiile de detaliere se va avea in vedere ca acestea sa fie realizate cu respectarea cerintelor de rezistenta si stabilitate, a cerintelor de siguranta in exploatare, a cerintelor de igiena, sanatate si protectia mediului

Personal ce executa ale detaliilor sa aplice si practica cunoscuta pentru legala efectuarii acestor lucrari si:

- Legea 319/1 privind cadrul normelor de sanatate si securitate a muncii
- Ordinul 1996/1420 al MLPTL Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii
- Normele specifice de securitate a muncii
- Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Sanatatii

Principalele cerinte ale detaliilor sa aplice si:

- Lucrarea va executa de persoane cu experienta pentru asigurarea profesionala, siguranta, igiena muncii si PSI
- Lucrarea va executa de persoane cu experienta pentru asigurarea conditiilor de siguranta in exploatare
- Realizarea instructiunilor de protectia muncii pentru utilizarea personalului executant si conservarea acestuia pentru fiecare detaliere, conform cerintelor
- Identificarea cazurilor pentru care trebuie sa se ia masuri de protectia muncii

Instructiunile de protectia muncii ce se referi cu privire la:

- semnalizarea si asigurarea lucrarilor
- incendii si explozii
- Prevenirea accidentelor din alte cauze decat cele de mai sus

Pe tot parcursul lucrarilor se va urmari:

- Respectarea de prevederea si aplicarea a normelor
- Luarea de masuri ca prin operatiunea ce decurge a unor fenomene ce pot fi periculoase sau vatamatoare sa nu se produca
- Prevenirea accidentelor de munca

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Nr. 375 / 16 - 2026

DEKAGON
arhitectura & design

Proiectant general:
DEKAGON STUDIO SRL
Jud. Timis, Loc. Timisoara, str. Noua, nr. 21 b. 1/24, et. 4, ap. 19,
CUI: RO14997612 ORC: J35/2136/2015
Telefon: 0752 532 838 / 1740 800 570
E-mail: dekagon.contact@gmail.com

EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERTIFICAT	RESPONSABILITATE / DATA
VERIFICATOR				

BENEFICIAR: [redacted]

DENUMIRE PROJECT: **LUCRARI PENTRU -C-TIFICARE - DOMENIUL CELCTRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - CONSTRUIREA UNEI CLADIRI CULCTRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA MATER DI RIGIM DE INALTIME P+2E+4Er, AMENAJARE INCINTA, LOCURI DE PARCARE; DESCARCARE TIP D - IMPREJMUIRI - IMPLEMENTARE TRAFO 20/0,4 KV, ACCESE AUTO SI PETONIE, LOHF, RIZ APRINDERE PIAT NC: NL 144230/4209**

AMPLASAMENT: **JUD. TIMIS, TIMISOARA, STR. IFINEMA, NR. 4 - - - - , CF. NR. 448219**

PR NR. **23-4/2024**

FAZA: D.L.A.C. P.I. D.E.E.

SEF PROIECT	ARH. LUNACI ALEXANDRU	SCARA: 1 : 50	TITLUL PLANSEI: **FAVADA NORD (S) PROPUSA**
PROIECTAT	ARH. LUNACI ALEXANDRU		
DESENAT	ARH. LUNACI ALEXANDRU	112024	PL. NR. **A06 3**