LEGENDA FATADE

NR	DESCRIERE
B1	Sort tabla vopsit in :amp electrostatic, RAL 7026
B2	Tencuiala minerala dec. colorata n masa, granulatie fina + nasa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 0500-N
B3	Tencuiala minerala dec. colorata n masa, granulatie fina + nasa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 1502-G
B4	Tencuiala minerala dec. colorata n masa, granulatie fina + nasa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 7502-B
B5	Tamparie PVC, exterior - RAL 7016 si interior - RAL 9010, sticla termopan
B6	Parapet sticla securizata
B7	Elemente decorative metalice
B8	Tencuiala minerala dec., soclu, colorata in masa, granulatie fina + masa spaclu armata cu plasa fibra de sticla, NCS: S 7502-B

REVIZIA	DATA	RESPONSABIL	DESCRIERE	SEMNATURA

JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂTARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. 150 din 03-09-2026

- Prezenta planșa se citește împreună cu restul proiectului de arhitectura, instalații și structura
- La realizarea lucrarilor se vor consulta sistele de sarcini aferente.
- Pentru solutiunea eventualelor neconcordanțe din cadrul proiectului sau dintre proiect și construcția existenta, constructorul are obligația sa solicite soluționarea din partea proiectantilor.

Personalul de execuție are obligația sa aplice în practica urmatoarele prev. legale privind protecția muncii și PSI:

- Legea 90/96 o protecției muncii și Normele metodologice de aplicare ale ei
- Ordinul MMPSPS al NLPAT/Regulamenr privind protecția sănătății muncii la construcții
- Normele specifice de executare a muncii
- Normele generale de protecție a muncii elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreunare cu Ministerul Sănătății.

Principalele masuri ce asigura protecția, siguranța, igiena muncii și PSI sunt:

- Luarea masurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitate a muncii
- Realizarea instructajelor de protecție a muncii pentru întregul personal de execuție și consemnarea acestuia legi în fișele individuale, semnate individual
- Interzicerea accesului persoanelor străine în lucru(la panel de lucru).

Instructajul de protecție se va referi cu prioritate la:

- semnalizarea și supravegherea lucrarilor
- lucrul la înaltime
- folosirea sculelor, dispozitivelor și a altor dotări de lucru.

Pe tot parcursul lucrarilor se vor respecta:

- Regulamentele de prevenire și stingere a incendiilor
- Instrucțiunile de exploatare ale operatorilor cu fișe care le vor efectua instruktajul personalului care realizează acesta operații în conformitate cu prevederile Normativului C300 de prevenire și stingere a incendiilor.

STROIA A. DIANA
ROMÂNIA
NR. 14

DEKAGON ARHITECTURA & DESIGN
Alexandru Ion LEHACI
Arhitect cu drept de semnătură

EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERTIFICAT	REGISTRU / EXPERTIZA NR. / DATA
VERIFICATOR				

Proiectant general:
DEKAGON STUDIO SRL
Juc. Timiș, Loc. Timișoara, str. Noua, nr. 21, bl. L26, et 4, ap. 19,
CU: RO34992612, ORC: J35/2 76/2015
Telefon: 0752 932 838 / 0740 100 670
E-mail: dekagon.contact@gmail.com

BENEFICIAR:	[redacted]	PR. NR.
DENUMIRE PROIECT:	LUCRARI DE TIP A SI D - C-TII PT. LOCUINTE SI IMPREJMUIRI, CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+25 (6 UNITATI LOCATIVE), AMENAJARE INCINTA, PARCARE, IMPREJMUIRE, ACCES AUTO SI PIETONAL	244/2024
AMPLASAMENT:	JUD. TIMIS, TIMISOARA, CF. NR. 454417	FAZA: D.T.A.C. / P.T. / D.D.E.
SEF PROIECT: ARH. LEHACI ALEXANDRU	SCARA: 1 : 50	TITLUL PLANSEI: FATADA NORD VEST PROPUSA
PROIECTAT: ARH. LEHACI ALEXANDRU	08.2024	PL. NR. A06.2
DESENAT: ARH. LEHACI ALEXANDRU		