LEGENDA FATADE

NR	DESCRIERE
B1	Sort tabla vopsit in camp electrostatic, RAL 7026
B2	Tencuiala minerala dec. colorata in masa, granulatie fina + masa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 0500-N
B3	Tencuiala minerala dec. colorata in masa, granulatie fina + masa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 1502-G
B4	Tencuiala minerala dec. colorata in masa, granulatie fina + masa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 7502-B
B5	Tamplarie PVC, exterior - RAL 7016 si interior - RAL 9010, sticla termopan
B6	Parapet sticla securizata
B7	Elemente decorative metalice
B8	Tencuiala minerala dec., soclu, colorata in masa, granulatie fina + masa spaclu armata cu plasa fibra de sticla, NCS: S 7502-B

REVIZIA	DATA	RESPONSABIL	DESCRIERE	SEMNATURA

- Prezenta plansa se citeste impreuna cu restul proiectului de arhitectura, instalatii si structura
- La realizarea lucrarilor vor se consulta cerintele de service aferente.
- Pentru asigurarea eventualelor suprasarcini din cadrul procesului executiv pe durata de conducta existenta, constructorul are obligatia sa solicite asistenta din partea proiectantilor.

Personalul de executie an obligatia sa aplice in practica urmatoarele pevr. legae privind protectia muncii si PSI:

- Legea 319/6 a protectiei muncii si Normele metodologice de aplicare ale ei
- Ordinul 6/N/1993 al MLNAT-Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii
- Normele specifice de securitate a muncii
- Normele generale de protectie a muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in colaborare cu Ministerul Sanatatii.

Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei, igienei muncii si PSI sunt:

- Luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii
- Realizarea instructajelor de protectie a muncii pentru integral personal de executie si cercetarea acestu. Fapt in fiele individuale, semnate individual.
- Interzicerea accesului persoanelor straine in teritoriul zonei de lucru.

Instructajul de protectie se va referi cu prioritate la:

- semnalizarea si asigurarea lucrarilor
- lucratul la inaltime
- folosirea sculelor, dispozitivelor si a altor utilaje de lucru.

Pe tot parcursul lucrarilor se vor respecta:

- Reglementarile de prevenire si stingere a incendiilor
- Instrucc de operatiune ale operatiunilor cu foc deschis ce se efectua intr-cadrul procesul de lucru. Masurile sunt: inventiile, in conformitate cu prevederile Normativului C300 de prevenire si stingere a incendiilor.

JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂTARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. 160 din 20.02.2026
Arhitect

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Alexandru Lehaci

ȘTEFOIA A. DIANA
ROMÂNIA
NR. 1409
BUCUREȘTI

DEKAGON architecture & design

EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA
VERIFICATOR				

Proiectant general:
DEKAGON STUDIO SRL
Jud. Timis, Loc. Timisoara, str. Noua, nr. 21, bl. L28, et. 4, ap. 15;
CUI: RO34992612, ORC: J35/2176/2015
Telefon: 0752 932 838 / 0740 800 670
E-mail: dekagon.contact@gmail.com

BENEFICIAR: [redacted]

DENUMIRE PROIECT: *LUCRARI DE TIP A SI D - C-TII PT. LOCUINTE SI IMPREJMUIRI, CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+2E(6 UNITATI LOCATIVE), AMENAJARE INCINTA PARCARE, IMPREJMUIRE, ACCES AUTO S PIETONAL*

AMPLASAMENT: *JUD. TIMIS, TIMISOARA, STR. MITROPOLIT NICOLAE CORNEANU, NR. 34/4, CF. NR. 414415*

PL. NR. *240/2024*

FAZA *D.T.A.C. P.T. D.D.E.*

SEF PROIECT	*ARH. LEHACI ALEXANDRU*	SCARA:	1 : 50
PROIECTAT	*ARH. LEHACI ALEXANDRU*		
DESENAT	*ARH. LEHACI ALEXANDRU*		08.2024

TITLUL PLANSEI: *FATADA NORD VEST PROPUSA*

PL. NR. *A06.2*