LEGENDA FATADE

NR	DESCRIERE
E1	Sort tabla vopsit in camp electrostatic, RAL 7026
E2	Tencuiala minerala dec. colorata in masa, granulatie fina + masa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla, NCS: S 0500-N
E3	Tamplarie PVC, exterior - RAL 7016 si interior - RAL 9010, sticla termopan
E4	Trepte placate cu gresie de exterior antiderapante
E5	Polistiren expandat, 10 cm grosime, texturat, nuanta predominanta NCS: S 2070-Y80R
E6	Tencuiala minerala dec., soclu, colorata in masa, granulatie fina + masa spaclu armata cu plasa fibra de sticla, NCS: S 7502-B

REVIZIA	DATA	RESPONSABIL	DESCRIERE	SEMNATURA

23

JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. 3703 din data de autorizare 06.11.2006

- Prezenta planșa se citește împreună cu restul proiectului de arhitectura, instalații și structura
- La realizarea lucrărilor vor consulta caietele de sarcini aferente.
- Pentru soluționarea eventualelor neconcordanțe din cadrul proiectului sau dintre acesta și constrângerile existente, constructorul are obligația sa solicite soluțiile din partea proiectanților.

Personalul de execuție are obligația sa aplice în practica amănunțiată prev. legile privind protecția muncii și PSI:

- Legea 319/6 a protecției muncii și Normele metodologice de aplicare ale ei
- Ordinul 546/1993 al MPAT-Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții
- Normele specifice de securitate a muncii
- Normele generale de protecție a muncii elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătății.

Principalele măsuri și acțiuni pentru asigurarea securității muncii, igienei muncii și PSI sunt:

- Luarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitate a muncii
- Realizarea instructajelor de protecție a muncii pentru întregul personal din execuție și consemnarea acestia fișe individuale, semnate individual.
- Interzicerea accesului personalului străin în teritoriul zonei de lucru

Instrucțiunile de protecție se va referi cu prioritate la:

- semnalizarea și asigurarea zonei lucrărilor
- lucrului la înălțime
- folosirea cablelor, dispozitivelor și a altor utilaje de lucru.

Pe tot parcursul lucrărilor se vor respecta:

- Regulamentele de prevenire și stingere a incendiilor
- Inainte de începerea unor operațiuni cu foc deschis se va efectua introducerea personalului care realizează aceste operații, în conformitate cu prevederile Normativului C300 de prevenire și stingere a incendiilor.

EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/LUCRARE NR. / DATA
VERIFICATOR				

DEKAGON architecture & design

Proiectant general:
DEKAGON STUDIO SRL
Jud. Timiș, Loc. Timișoara str. Noua, nr. 21, bl. L26, et. 4, ap. 11,
CUI: RO34992612, ORC: J35/2176/2015
Telefon: 0752 932 838 / 0740 800 670
E-mail: dekagon.contact@gmail.com

BENEFICIAR:	[redacted]		PR. NR.
DENUMIRE PROIECT:	LUCRARI TIP A - C-TII PT. LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - CONSTRUIRE MOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER IN REGIM DE INALTIME P+2E+4E, AMENAJARE MONTA, LOCURI DE PARCARE; LUCRARI TIP D - IMPREJMUIRI - IMPREJMUIRE TEREN, ACCESE AUTO SI PIETONAL, CONF. PUZ. APROBAT PRIN HCL NR. 244/23.04.2019		236/2024
			FAZA
			D.T.A.C. P.T. D.D.E.
AMPLASAMENT:	JUD. TIMIS, TIMISOARA, STR. NICOLAE OTALEI, NR. 12 - provizorie, CF. NR. 448221		
SEF PROIECT	AFH. LEHACI ALEXANDRU	SCARA:	TITLUL PLANSEI:	PL. NR.
PROIECTAT	AFH. LEHACI ALEXANDRU	1 : 50	FATADA SUD EST PROPUSA	A06.3
DESENAT	AFH. LEHACI ALEXANDRU	01.25		