

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA

Executantul: STPT

Obiectivul: Concesiune iluminat

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

23 Mai 2023

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)
1	Intretinere iluminat	
1.1	Inlocuire lampi cu vapori de sodiu de inalta presiune 50-400W	114,32
1.2	Inlocuire lampi cu vapori de sodiu cu autoaprindere 70-220W	114,32
1.3	Inlocuire lampi cu vapori de mercur 80-400W	114,32
1.4	Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 35-400W	114,32
1.5	Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 1000-2000W	114,32
1.6	Inlocuire element optic LED	282,63
1.7	Inlocuire lampi fluorescente	114,32
1.8	Inlocuire lampi cu autoaprindere 100-500W	114,32
1.9	Inlocuire lampi halogen	114,32
1.10	Inlocuire balast 70-400W	282,63
1.11	Inlocuire balast 1000-2000W	282,63
1.12	Inlocuire balast pentru lampi cu vapori de mercur 80-400W	282,63
1.13	Inlocuire igniter 70-400W	282,63
1.14	Inlocuire igniter 1000W	282,63
1.15	Inlocuire igniter 2000W	282,63
1.16	Inlocuire balast electronic 35W	282,63
1.17	Inlocuire balast electronic 70W	282,63
1.18	Inlocuire balast electronic 100W	282,63
1.19	Inlocuire balast electronic 150W	282,63
1.20	Inlocuire balast electronic 250W	282,63
1.21	Inlocuire bec led	114,32
1.22	Inlocuire sursa alimentare corp LED	282,63
1.23	Inlocuire startere	118,08
1.24	Inlocuire condensator	282,63
1.25	Inlocuire balast lampa fluorescenta	282,63
1.26	Inlocuire dulie	154,08
1.27	Inlocuire carcasa corp iluminat	178,35
1.28	Inlocuire dispersor	178,35
1.29	Curatare dispersor	69,26
1.30	Demontat corp de iluminat rutier	143,52
1.31	Demontat corp de iluminat pietonal	129,79
1.32	Inlocuire corp iluminat rutier	307,29
1.33	Inlocuire corp iluminat pietonal	293,56
1.34	Inlocuire corp iluminat Retro - pietonal	506,66
1.35	Inlocuire corp iluminat LED - rutier	307,29
1.36	Inlocuire corp iluminat LED - pietonal	293,61
1.37	Inlocuire corp iluminat - tip proiector	830,08
1.38	Inlocuire corp iluminat - tip proiector incastrat	228,81
1.39	Inlocuire corp iluminat - tip bagheta led	830,08
1.40	Montat corp de iluminat rutier	163,77
1.41	Montat corp de iluminat pietonal	163,77
1.42	Reorientat aparat iluminat	79,98
1.43	Reorientat consola	116,82
1.44	Inlaturarea cuiburilor de pasari	252,38

1.45	Inlocuire console cu un brat	281,51
1.46	Inlocuire console cu doua brate	561,70
1.47	Inlocuire console cu trei brate	841,90
1.48	Inlocuire console cu patru brate	771,63
1.49	Montare consola pentru uz arhitectural/ornamental	401,42
1.50	Demontat consola	116,82
1.51	Vopsire consola cu un brat	359,76
1.52	Vopsire consola cu doua brate	719,53
1.53	Vopsire consola cu trei brate	1079,29
1.54	Vopsire consola cu patru brate	1439,05
1.55	Montare consola cu un brat	164,15
1.56	Montare consola cu doua brate	327,00
1.57	Montare consola cu trei brate	489,84
1.58	Montare consola cu patru brate	652,69
1.59	Demontare stalp pana la 5m	147,08
1.60	Demontare stalp 5.1 - 14m	2030,79
1.61	Montare stalp pana la 5m	420,10
1.62	Montare stalp 5.1 - 14m	2548,50
1.63	Vopsire 1mp	509,84
1.64	Inlocuire stalp pana la 5m	535,06
1.65	Inlocuire stalp 5.1 - 14m	4579,29
1.66	Inlocuire capac la stalp metalic plastifiat	71,89
1.67	Inlocuire capac la stalp metalic	71,89
1.68	Indreptare stalp rutier	1570,40
1.69	Indreptare stalp pietonal	271,92
1.70	Inscriptionare stalp	67,48
1.71	Verificare retea electrica aeriana/ Verificare iluminat public	176,01
1.72	Inlocuire cleme CDD 15IL	241,27
1.73	Inlocuire cleme CDD 45	241,27
1.74	Inlocuire cleme racord CL	212,64
1.75	Inlocuire cleme CLAL 45-50	212,64
1.76	Inlocuire cleme CLAL 180	212,64
1.77	Inlocuire cleme CIR/CIB	212,64
1.78	Inlocuire cleme CIS	212,64
1.79	Inlocuire cleme ASA 300	212,64
1.80	Inlocuire bratara de prindere pe stalp	351,77
1.81	Inlocuit sistem prindere consola	702,24
1.82	Inlocuire intinzator retea	216,48
1.83	Echilibrari retele electrice	482,33
1.84	Inlocuire patron sigurante pana la 250A	39,70
1.85	Inlocuire soclu sigurante pana la 250A	1659,47
1.86	Inlocuire sigurante 1P	60,38
1.87	Inlocuire sigurante 1P N	104,05
1.88	Inlocuire sigurante 3P	131,57
1.89	Inlocuire sigurante 3P N	183,32
1.90	Inlocuire contactor	142,12
1.91	Inlocuire releu	142,12
1.92	Inlocuire cutie separatie IP65 (la baza stalpului)	206,01
1.93	Inlocuire usa cutie separatie baza stalp	109,41
1.94	Inlocuire cleme sir distributie	280,06
1.95	Inlocuire cleme sir derivatie	280,06
1.96	Inlocuire cleme sir flexibile	280,06
1.97	Inlocuire sina omega	32,33
1.98	Inlocuire fotocelula	293,15
1.99	Inlocuire automat programabil	760,94
1.100	Reglare automat programabil	259,77
1.101	Inlocuire punct de aprindere	3492,00

1.102	Inlocuire BMPT	2832,76
1.103	Revizie contacte electrice	75,34
1.104	Inlocuire papuci / mufe	45,19
1.105	Inlocuire priza de pamant 1 electrod	1033,56
1.106	Inlocuire priza de pamant 3 electrozi	2984,52
1.107	Montare manson de derivatie	809,39
1.108	Montare manson de legatura	540,02
1.109	Masurarea rezistentei de izolare a cablurilor	205,68
1.110	Masuratori de sarcina de tensiune in retele si puncte de aprindere	224,66
1.111	Masurare rezistenta de dispersie a prizei de pamant	176,08
1.112	Masuratori electrice	224,66
1.113	Masuratori luminotehnice	880,40
1.114	Defectoscopie	1503,02
1.115	Decopertare si refacere cai de circulatie	975,13
1.116	Bransare/debransare (conectare/deconectare)	359,45
1.117	Asistenta tehnica	376,69
1.118	Toaletare vegetatie pentru eliberare corp iluminat	139,29
1.119	Montat tub copex	144,45
1.120	Inlocuire cablu tip CYY 3x0,1 - 10mmp	79,91
1.121	Inlocuire cablu tip CYY 4x16 - 25mmp	83,21
1.122	Inlocuire cablu tip CYY 3x35 - 70mmp	109,52
1.123	Inlocuire cablu tip CYY 3x95 - 150mmp	123,43
1.124	Inlocuire cablu tip myym 3x0,1 - 10 mmp	79,91
1.125	Inlocuire cablu tip ACYY 4 - 25mmp	60,13
1.126	Inlocuire cablu tip ACYY 35 - 50mmp	85,18
1.127	Inlocuire cablu tip CYAbY 10 - 35mmp	202,52
1.128	Inlocuire cablu tip CYAbY 50 - 70mmp	224,23
1.129	Inlocuire cablu tip CYAbY 95 - 120mmp	230,94
1.130	Inlocuire cablu tip ACYAbY 10 - 35mmp	202,52
1.131	Inlocuire cablu tip ACYAbY 50 - 70mmp	224,23
1.132	Inlocuire cablu tip ACYAbY 95 -120mmp	230,94
1.133	Inlocuire cablu aerian tip TYIR	85,18
1.134	Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 0,1 - 10mmp	79,91
1.135	Inlocuire cablu flexibil tip FY 0,1 - 6mmp	24,61
1.136	Inlocuire cablu flexibil tip FY 10 - 25mmp	28,76
1.137	Inlocuire cablu flexibil tip AFY 0,1 - 6mmp	24,61
1.138	Inlocuire cablu flexibil tip AFY 10 - 35mmp	26,24
1.139	Inlocuire cablu flexibil tip MYF 0,1 - 6mmp	24,61
1.140	Inlocuire cablu flexibil tip MYF 10 - 35mmp	26,24
1.141	Inlocuire priza de exterior PT16A	177,97
1.142	Montare priza de exterior PT16A	99,30
1.143	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 5 km	15,71
1.144	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	104,07
1.145	Turnat beton Fundatie stalp	323,72
1.146	Autoutilitara PRB	304,07
1.147	Autoutilitara 1.5T	30,76
1.148	Automacara	367,44
1.149	Autoutilitara 3.5T	50,66
1.150	Inlocuire acumulator	132,03
1.151	Intretinere post de transformare	331,23
1.152	Intretinere generator electric	86,39
1.153	Inlocuire panou fotovoltaic	307,29
1.154	Inlocuire controller panou fotovoltaic	282,63
1.155	Inlocuire UPS	132,03

1.156	Inlocuire modul telegestiune AIL	282,63
1.157	Inlocuire element electronic (sursa, etc)	282,63
1.158	Abonament transmisii date	1,31
1.159	Citire contor	176,01
2	Iluminat Festiv	
2.1	Procurare materiale festiv	1,31
2.2	Montare figurina pe stalp	453,34
2.3	Montare figurine 3D	453,34
2.4	Montare medalioane transversale	453,34
2.5	Montare sir luminos	302,31
2.6	Montare furtun luminos	453,34
2.7	Montare turturi luminosi	453,34
2.8	Montare perdea lumnoasa	453,34
2.9	Montare plasa luminoasa	201,96
2.10	Montare ghirlande luminoase	453,34
2.11	Montare panouri luminoase	453,34
2.12	Montat proiector 2000W	453,20
2.13	Impodobire brad	25490,70
2.14	Montare cablu sustinere	409,96
2.15	Demontare figurina pe stalp	156,44
2.16	Demontare figurina 3D	211,54
2.17	Demontare medalioane transversal	211,54
2.18	Demontare sir luminos	105,77
2.19	Demontare furtun luminos	308,59
2.20	Demontat turturi luminosi	211,03
2.21	Demontat perdea luminoasa	105,77
2.22	Demontat plasa luminoasa	105,77
2.23	Demontat ghirlande luminoase	136,18
2.24	Demontat panouri luminoase	493,63
2.25	Demontat proiectoare 2000 W	229,69
2.26	Despodobire brad	8239,17
2.27	Demontare cablu sustinere	231,88
2.28	Conectat iluminat festiv	90,41
2.29	Deconectat iluminat festiv	67,81
2.30	Utilizare platforma ridicatoare tip PRB	304,07

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire lampi cu vapori de sodiu de inalta presiune 50-400W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F14 A1#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune -demonțare	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					
3	W2F14 A#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,278	69,687	0	86,965

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,366	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,644	69,687	0	87,331
Cheltuieli indirecte					16,593
Profit					10,392

Total General fara TVA	114,317
TVA (19%)	21,72
TOTAL GENERAL (Lei)	136,037

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire lampi cu vapori de sodiu cu autoaprindere 70-220W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F 14 A1#	Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune - demontare	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					
3	W2F 14 A#	Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune - montare	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0,0002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,278	69,687	0	86,965

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,366	0	0	0,366

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,644	69,687	0	87,331
Cheltuieli indirecte	19,0000%				16,593
Profit	10,0000%				10,392

Total General fara TVA	114,317
TVA (19%)	21,72
TOTAL GENERAL (Lei)	136,037

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro:

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire lampi cu vapori de mercur 80-400W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F14 A1#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune -demonare	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					
3	W2F14 A#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,278	69,687	0	86,965

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,366	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,644	69,687	0	87,331
Cheltuieli indirecte					16,593
Profit					10,392

Total General fara TVA	114,317
TVA (19%)	21,72
TOTAL GENERAL (Lei)	136,037

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inblocuire lampi cu halogenuri metalice 35-400W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F14 A1#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune -demonare	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					
3	W2F14 A#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,278	69,687	0	86,965

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,366	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,644	69,687	0	87,331
Cheltuieli indirecte					16,593
Profit					10,392

Total General fara TVA	114,317
TVA (19%)	21,72
TOTAL GENERAL (Lei)	136,037

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 1000-2000W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F14 A1#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune -demonare	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					
3	W2F14 A#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,278	69,687	0	86,965

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,366	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,644	69,687	0	87,331
Cheltuieli indirecte					16,593
Profit					10,392

Total General fara TVA	114,317
TVA (19%)	21,72
TOTAL GENERAL (Lei)	136,037

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire element optic LED

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Element optic LED montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Element optic LED montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152,7185	0,036	48,617	104,066	0	152,718
						Material:	0,0356					
						Manopera:	48,617					
						Utilaj:	104,0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0	1,529	0	0	1,529

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte	19.0000%				41,023
Profit	10.0000%				25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire lampi fluorescente

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F14 A1#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune -demonare	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					
3	W2F14 A#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,278	69,687	0	86,965

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,366	0	0	0,366

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,644	69,687	0	87,331
Cheltuieli indirecte					16,593
Profit					10,392

Total General fara TVA	114,317
TVA (19%)	21,72
TOTAL GENERAL (Lei)	136,037

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire lampi cu autoaprindere 100-500W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F14 A1#	Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune - demontare	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					
3	W2F14 A#	Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune - montare	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0,0002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,278	69,687	0	86,965

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0	0,366	0	0	0,366

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,644	69,687	0	87,331
Cheltuieli indirecte	19.0000%				16,593
Profit	10.0000%				10,392

Total General fara TVA	114,317
TVA (19%)	21,72
TOTAL GENERAL (Lei)	136,037

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro:

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Infocuire lampi halogen

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F14 A1#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune -demonare	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					
3	W2F14 A#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,278	69,687	0	86,965

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0	0.366	0	0	0.366

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,644	69,687	0	87,331
Cheltuieli indirecte	19.0000%				16.593
Profit	10.0000%				10.392

Total General fara TVA	114,317
TVA (19%)	21,72
TOTAL GENERAL (Lei)	136,037

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire balast 70-400W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152,7185	0,036	48,617	104,066	0	152,718
						Material:	0,0356					
						Manopera:	48,617					
						Utilaj:	104,0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	1,529	0	0	1,529

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte	19,0000%				41,023
Profit	10,0000%				25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire balast 1000-2000W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60 6642	0	19 317	41 348	0	60 664
						Material:	0					
						Manopera:	19 3166					
						Utilaj:	41 3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152 7185	0 036	48 617	104 066	0	152 718
						Material:	0 0356					
						Manopera:	48 617					
						Utilaj:	104 0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,529	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte					41,023
Profit					25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire balast pentru lampi cu vapori de mercur 80-400W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152,7185	0,036	48,617	104,066	0	152,718
						Material:	0,0356					
						Manopera:	48,617					
						Utilaj:	104,0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%		0	1,529	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte					41,023
Profit					25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire igniter 70-400W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Igniter montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Igniter montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152,7185	0,036	48,617	104,066	0	152,718
						Material:	0,0356					
						Manopera:	48,617					
						Utilaj:	104,0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,529	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte					41,023
Profit					25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire igniter 1000W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Igniter montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Igniter montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152,7185	0,036	48,617	104,066	0	152,718
						Material:	0,0356					
						Manopera:	48,617					
						Utilaj:	104,0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,529	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte					41,023
Profit					25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire igniter 2000W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Igniter montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60.6642	0	19.317	41.348	0	60.664
						Material:	0					
						Manopera:	19.3166					
						Utilaj:	41.3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Igniter montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152.7185	0.036	48.617	104.066	0	152.718
						Material:	0.0356					
						Manopera:	48.617					
						Utilaj:	104.0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
	Coeeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,529	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte					41,023
Profit					25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire balast electronic 35W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60.6642	0	19.317	41.348	0	60.664
						Material:	0					
						Manopera:	19.3166					
						Utilaj:	41.3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152.7185	0,036	48.617	104.066	0	152,718
						Material:	0,0356					
						Manopera:	48.617					
						Utilaj:	104,0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,529	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte					41,023
Profit					25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire balast electronic 70W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	W2F07 E02	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60 6642	0	19 317	41 348	0	60 664
		Material:					0					
		Manopera:					19 3166					
		Utilaj:					41 3476					
		Transport:					0					
3	W2F07 A01	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152 7185	0,036	48 617	104 066	0	152 718
		Material:					0 0356					
		Manopera:					48 617					
		Utilaj:					104 0659					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,529	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte					41,023
Profit					25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire balast electronic 100W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152,7185	0,036	48,617	104,066	0	152,718
						Material:	0,0356					
						Manopera:	48,617					
						Utilaj:	104,0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,529	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte					41,023
Profit					25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire balast electronic 150W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	W2F07 E02	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
		Material:					0					
		Manopera:					19,3166					
		Utilaj:					41,3476					
		Transport:					0					
3	W2F07 A01	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152,7185	0,036	48,617	104,066	0	152,718
		Material:					0,0356					
		Manopera:					48,617					
		Utilaj:					104,0659					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0	1,529	0	0	1,529

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte					41,023
Profit					25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire balast electronic 250W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60.6642	0	19.317	41.348	0	60.664
						Material:	0					
						Manopera:	19.3166					
						Utilaj:	41.3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152.7185	0,036	48.617	104.066	0	152.718
						Material:	0.0356					
						Manopera:	48.617					
						Utilaj:	104.0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	1,529	0	0	1,529

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte	19,0000%				41,023
Profit	10,0000%				25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire bec led

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F14 A1#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune -demontare	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					
3	W2F14 A#	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune	buc	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
						Material:	0					
						Manopera:	8,139					
						Utilaj:	34,8435					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,278	69,687	0	86,965

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,366	0	0	0,366

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,644	69,687	0	87,331
Cheltuieli indirecte					16,593
Profit					10,392

Total General fara TVA	114,317
TVA (19%)	21,72
TOTAL GENERAL (Lei)	136,037

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire sursa alimentare corp LED

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Sursa de alimentare corp Led montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60.6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Sursa de alimentare corp Led montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152,7185	0,036	48,617	104,066	0	152,718
						Material:	0,0356					
						Manopera:	48,617					
						Utilaj:	104,0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	1,529	0	0	1,529

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte	19,0000%				41,023
Profit	10,0000%				25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire startere

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	EE08XB	Accesorii pt. corpuri de iluminat fluorescent: starter- demontat	bucata	0,15	54,26	1	42,9825	0	8,139	34,844	0	42,983
		Material:					0					
		Manopera:					8,139					
		Utilaj:					34,8435					
		Transport:					0					
3	EE08XB	Accesorii pt. corpuri de iluminat fluorescent: starter - montat	bucata	0,15	54,26	1	45,8575	2,875	8,139	34,844	0	45,858
		Material:					2,875					
		Manopera:					8,139					
		Utilaj:					34,8435					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	3,875	16,278	69,687	0	89,84

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,366	0	0	0,366

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	3,875	16,644	69,687	0	90,206
Cheltuieli indirecte					17,139
Profit					10,735

Total General fara TVA	118,08
TVA (19%)	22,435
TOTAL GENERAL (Lei)	140,515

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire condensator

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Condesator montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Condesator montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152,7185	0,036	48,617	104,066	0	152,718
						Material:	0,0356					
						Manopera:	48,617					
						Utilaj:	104,0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%		0	1,529	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte					41,023
Profit					25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire balast lampa fluorescenta

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Balast-bobina pentru lampa fluorescenta montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Balast-bobina pentru lampa fluorescenta montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152,7185	0,036	48,617	104,066	0	152,718
						Material:	0,0356					
						Manopera:	48,617					
						Utilaj:	104,0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	1,529	0	0	1,529

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte	19,0000%				41,023
Profit	10,0000%				25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire dulie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RLE1R C307	Dulie pe stalp - demontare	buc	0,28	54,26	1	47,7134	0	15,193	32,521	0	47,713
						Material:	0					
						Manopera:	15,1928					
						Utilaj:	32,5206					
						Transport:	0					
3	RLE1R C307	Dulie pe stalp - montare	buc	0,4	54,26	1	68,162	0	21,704	46,458	0	68,162
						Material:	0					
						Manopera:	21,704					
						Utilaj:	46,458					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,68
Total greutate materiale (tone)	0,0002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	36,897	78,979	0	116,875

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,83	0	0	0,83

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	37,727	78,979	0	117,706
Cheltuieli indirecte	19,0000%				22,364
Profit	10,0000%				14,007

Total General fara TVA	154,077
TVA (19%)	29,275
TOTAL GENERAL (Lei)	183,351

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire carcasa corp iluminat

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RpEF21 C%	Carcasă corp iluminat - demontare	buc	0,1	54,26	1	28.655	0	5.426	23.229	0	28.655
						Material:	0					
						Manopera:	5.426					
						Utilaj:	23.229					
						Transport:	0					
3	RpEF21 C%	Carcasă corp iluminat - montare	buc	0,37	54,26	1	106.0235	0	20.076	85.947	0	106.024
						Material:	0					
						Manopera:	20.0762					
						Utilaj:	85.9473					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,47
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	25.502	109.176	0	135.679

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,574	0	0	0,574

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	26.076	109.176	0	136.252
Cheltuieli indirecte					25.888
Profit					16.214

Total General fara TVA	178.354
TVA (19%)	33.887
TOTAL GENERAL (Lei)	212.242

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire dispersor

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RpEF21 C%	Dispersor - demontare	buc	0,1	54,26	1	28 655	0	5 426	23 229	0	28 655
						Material:	0					
						Manopera:	5 426					
						Utilaj:	23 229					
						Transport:	0					
3	RpEF21 C%	Dispersor - montare	buc	0,37	54,26	1	106 0235	0	20 076	85 947	0	106 024
						Material:	0					
						Manopera:	20 0762					
						Utilaj:	85 9473					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,47
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	25,502	109,176	0	135,679

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,574	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	26,076	109,176	0	136,252
Cheltuieli indirecte		19,0000%			25 888
Profit		10,0000%			16 214

Total General fara TVA	178,354
TVA (19%)	33,887
TOTAL GENERAL (Lei)	212,242

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro:

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Curatare dispersor

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RLE1L O1D	Remedieri la iluminatul public curatire HRF; PVA; PVB pe stalpi cu lungimea de 10 m	buc	0,25	54,26	1	52,6013	10	13,565	29,036	0	52,601
						Material:	10					
						Manopera:	13,565					
						Utilaj:	29,0363					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,25
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	10	13,565	29,036	0	52,601

Alte cheltuieli directe						
	Coficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,305	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	10	13,87	29,036	0	52,906
Cheltuieli indirecte					10,052
Profit					6,296

Total General fara TVA	69,255
TVA (19%)	13,158
TOTAL GENERAL (Lei)	82,413

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro.

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Demontat corp de iluminat rutier

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F04 A02	Corp de iluminat publ. cu lampa vapori mercur montat cu autotelescop pe stalp beton demontat	buc	0,808	54,26	1	108,651	0	43,842	64,809	0	108,651
						Material:	0					
						Manopera:	43,8421					
						Utilaj:	64,8089					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,808
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	43,842	64,809	0	108,651

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,986	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	44,829	64,809	0	109,637
Cheltuieli indirecte	19,0000%				20,831
Profit	10,0000%				13,047

Total General fara TVA	143,515
TVA (19%)	27,268
TOTAL GENERAL (Lei)	170,783

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Demontat corp de iluminat pietonal

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F04 A02	Corp iluminat pietonal - demontare	buc	0,619	54,26	1	98,3959	0	33,587	64,809	0	98,396
						Material:	0					
						Manopera:	33,5869					
						Utilaj:	64,8089					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,619
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	33,587	64,809	0	98,396

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,756	0	0	0,756

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	34,343	64,809	0	99,152
Cheltuieli indirecte	19,0000%				18,839
Profit	10,0000%				11,799

Total General fara TVA	129,789
TVA (19%)	24,66
TOTAL GENERAL (Lei)	154,449

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire corp iluminat rutier

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F04 A02	Corp iluminat rutier - demontare	buc	0,808	54,26	1	108,651	0	43,842	64,809	0	108,651
						Material:	0					
						Manopera:	43,8421					
						Utilaj:	64,8089					
						Transport:	0					
3	W2F04 A01	Corp iluminat rutier - montare	buc	0,775	54,26	1	123,1678	0,047	42,052	81,089	0	123,168
						Material:	0,0471					
						Manopera:	42,0515					
						Utilaj:	81,0692					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,583
Total greutate materiale (tone)	0,0112

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	85,894	145,878	0	232,819

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,933	0	0
						1,933

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	87,826	145,878	0	234,751
Cheltuieli indirecte					44,603
Profit					27,935

Total General fara TVA	307,29
TVA (19%)	58,385
TOTAL GENERAL (Lei)	365,675

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire corp iluminat pietonal

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F04 A02	Corp iluminat pietonal - demontare	buc	0,619	54,26	1	98,3959	0	33,587	64,809	0	98,396
						Material:	0					
						Manopera:	33,5869					
						Utilaj:	64,8089					
						Transport:	0					
3	W2F04 A01	Corp iluminat pietonal-montare	buc	0,775	54,26	1	123,1678	0,047	42,052	81,069	0	123,168
						Material:	0,0471					
						Manopera:	42,0515					
						Utilaj:	81,0692					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,394
Total greutate materiale (tone)	0,0094

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	75,638	145,878	0	222,564

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,702	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	77,34	145,878	0	224,266
Cheltuieli indirecte					42,61
Profit					26,688

Total General fara TVA	293,564
TVA (19%)	55,777
TOTAL GENERAL (Lei)	349,341

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire corp iluminat Retro - pietonal

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F04 A02	Corp iluminat pietonal - demontare	buc	0,619	54,26	1	98,3959	0	33,587	64,809	0	98,396
						Material:	0					
						Manopera:	33,5869					
						Utilaj:	64,8089					
						Transport:	0					
3	W2F04 A01	Corp iluminat pietonal-montare	buc	2,248	54,26	1	284,162	0,047	121,976	162,138	0	284,162
						Material:	0,0471					
						Manopera:	121,9765					
						Utilaj:	162,1384					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,867
Total greutate materiale (tone)	0,0094

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	155,563	226,947	0	383,558

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	3,5	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	159,064	226,947	0	387,058
Cheltuieli indirecte	19,0000%				73,541
Profit	10,0000%				46,06

Total General fara TVA	506,659
TVA (19%)	96,265
TOTAL GENERAL (Lei)	602,924

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Infocuire corp iluminat LED - rutier

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F04 A02	Corp iluminat rutier - demontare	buc	0,808	54,26	1	108,651	0	43,842	64,809	0	108,651
						Material:	0					
						Manopera:	43,8421					
						Utilaj:	64,8089					
						Transport:	0					
3	W2F04 A01	Corp iluminat rutier - montare	buc	0,775	54,26	1	123,1678	0,047	42,052	81,069	0	123,168
						Material:	0,0471					
						Manopera:	42,0515					
						Utilaj:	81,0692					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,583
Total greutate materiale (tone)	0,0112

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	85,894	145,878	0	232,819

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,933	0	0
						1,933

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	87,826	145,878	0	234,751
Cheltuieli indirecte	19,0000%				44,603
Profit	10,0000%				27,935

Total General fara TVA	307,29
TVA (19%)	58,385
TOTAL GENERAL (Lei)	365,675

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire corp iluminat LED - pietonal

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F04 A02	Corp iluminat pietonal - demontare	buc	0,619	54,26	1	98,3959	0	33,587	64,809	0	98,396
						Material:	0					
						Manopera:	33,5869					
						Utilaj:	64,8089					
						Transport:	0					
3	W2F04 A01	Corp iluminat pietonal - montare	buc	0,775	54,26	1	123,2044	0,084	42,052	81,069	0	123,204
						Material:	0,0837					
						Manopera:	42,0515					
						Utilaj:	81,0692					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,394
Total greutate materiale (tone)	0,0094

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,084	75,638	145,878	0	222,6

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	1,702	0	0	1,702

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,084	77,34	145,878	0	224,302
Cheltuieli indirecte	19,0000%				42,617
Profit	10,0000%				26,692

Total General fara TVA	293,611
TVA (19%)	55,786
TOTAL GENERAL (Lei)	349,398

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire corp iluminat - tip proiector

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RpEF19 C%	Demontarea proiectoarelor pe suport existent	buc	1,1	54,26	1	315,205	0	59,686	255,519	0	315,205
						Material:	0					
						Manopera:	59,686					
						Utilaj:	255,519					
						Transport:	0					
3	RpEF19 C%	Montarea proiectoarelor pe suport existent	buc	1,1	54,26	1	315,2418	0,037	59,686	255,519	0	315,242
						Material:	0,0368					
						Manopera:	59,686					
						Utilaj:	255,519					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,2
Total greutate materiale (tone)	0,0133

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	1,037	119,372	511,038	0	631,447

Alte cheltuieli directe	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%		0	2,686	0	0	2,686

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	1,037	122,058	511,038	0	634,133
Profit	19,0000%				120,485
	10,0000%				75,462

Total General fara TVA	
TVA (19%)	830,08
TOTAL GENERAL (Lei)	157,715
	987,795

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire corp iluminat - tip proiector incastat

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RpEF19 C%	Demontarea proiectoarelor pe suport existent	buc	1,1	54,26	1	85,536	0	59,686	25,85	0	85,536
						Material:	0					
						Manopera:	59,686					
						Utilaj:	25,85					
						Transport:	0					
3	RpEF19 C%	Montarea proiectoarelor pe suport existent	buc	1,1	54,26	1	85,5728	0,037	59,686	25,85	0	85,573
						Material:	0,0368					
						Manopera:	59,686					
						Utilaj:	25,85					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,2
Total greutate materiale (tone)	0,0133

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	1,037	119,372	51,7	0	172,109

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	2,686	0	0	2,686

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	1,037	122,058	51,7	0	174,795
Cheltuieli indirecte	19,0000%				33,211
Profit	10,0000%				20,801

Total General fara TVA	228,806
TVA (19%)	43,473
TOTAL GENERAL (Lei)	272,279

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire corp iluminat - tip bagheta led

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RpEF19 C%	Demontarea proiectoarelor pe suport existent	buc	1,1	54,26	1	315,205	0	59,686	255,519	0	315,205
						Material:	0					
						Manopera:	59,686					
						Utilaj:	255,519					
						Transport:	0					
3	RpEF19 C%	Montarea proiectoarelor pe suport existent	buc	1,1	54,26	1	315,2418	0,037	59,686	255,519	0	315,242
						Material:	0,0368					
						Manopera:	59,686					
						Utilaj:	255,519					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,2
Total greutate materiale (tone)	0,0132

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	1,037	119,372	511,038	0	631,447

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	2,686	0	0	2,686

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	1,037	122,058	511,038	0	634,133
Cheltuieli indirecte	19,0000%				120,485
Profit	10,0000%				75,462

Total General fara TVA	830,08
TVA (19%)	157,715
TOTAL GENERAL (Lei)	987,795

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Montat corp de iluminat rutier

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:				1						
		Manopera:				0						
		Utilaj:				0						
		Transport:				0						
2	W2F04 A01	Corp iluminat rutier - montare	buc	0,775	54,26	1	123,1678	0,047	42,052	81,069	0	123,168
		Material:				0,0471						
		Manopera:				42,0515						
		Utilaj:				81,0692						
		Transport:				0						

Total ore manopera (ore)	0,775
Total greutate materiale (tone)	0,0113

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	42,052	81,069	0	124,168

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,946	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	42,998	81,069	0	125,114
Cheltuieli indirecte	19,0000%				23,772
Profit	10,0000%				14,889

Total General fara TVA	163,774
TVA (19%)	31,117
TOTAL GENERAL (Lei)	194,891

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Montat corp de iluminat pietonal

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F04 A01	Corp iluminat pietonal-montare	buc	0,775	54,26	1	123,1678	0,047	42,052	81,069	0	123,168
						Material:	0,0471					
						Manopera:	42,0515					
						Utilaj:	81,0692					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,775
Total greutate materiale (tone)	0,0095

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	42,052	81,069	0	124,168

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,946	0	0
						0,946

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	42,998	81,069	0	125,114
Cheltuieli indirecte	19,0000%				23,772
Profit	10,0000%				14,889

Total General fara TVA	163,774
TVA (19%)	31,117
TOTAL GENERAL (Lei)	194,891

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Reorientat aparat iluminat

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F07 E02	Reorientat aparat iluminat	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,356
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	19,317	41,348	0	60,664

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,435	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	19,751	41,348	0	61,099
Cheltuieli indirecte					11,609
Profit					7,271

Total General fara TVA	79,978
TVA (19%)	15,196
TOTAL GENERAL (Lei)	95,174

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Reorientat consola

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2B01 D2	Consola verticala ol. tip v1 Montare pe stalp beton plantat 1 suport tractiune reorientare	buc	0,52	54,26	1	88,6095	0	28,214	60,395	0	88,61
						Material:	0					
						Manopera:	28,2141					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,52
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	28,214	60,395	0	88,61

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,635	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	28,849	60,395	0	89,244
Cheltuieli indirecte	19,0000%				16,956
Profit	10,0000%				10,62

Total General fara TVA	116,821
TVA (19%)	22,196
TOTAL GENERAL (Lei)	139,017

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro:

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlaturarea cuiburilor de pasari

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RTLS07 B-2%	Indeprtarea unui obiect de pe stalpii sau conductoarele LEA (inclusiv cuiburi de pasari), in teren normal bucata	buc	0,67	54,26	1	191,9885	0	36,354	155,634	0	191,989
						Material:	0					
						Manopera:	36,3542					
						Utilaj:	155,6343					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,67
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	36,354	155,634	0	191,989

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,818	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	37,172	155,634	0	192,806
Cheltuieli indirecte					36,633
Profit					22,944

Total General fara TVA	252,384
TVA (19%)	47,953
TOTAL GENERAL (Lei)	300,337

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire console cu un brat

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2B01 D2	Console cu un braț - demontare	buc	0,52	54,26	1	88,6095	0	28,214	60,395	0	88,61
						Material:	0					
						Manopera:	28,2141					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					
3	W2B01 D1	Console cu un braț - montare	buc	0,88	54,26	1	123,7351	0,494	47,747	75,494	0	123,735
						Material:	0,4937					
						Manopera:	47,7472					
						Utilaj:	75,4943					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,4
Total greutate materiale (tone)	0,0067

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,494	75,961	135,89	0	213,345

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,709	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,494	77,67	135,89	0	215,054
Cheltuieli indirecte	19,0000%				40,86
Profit	10,0000%				25,591

Total General fara TVA	281,505
TVA (19%)	53,486
TOTAL GENERAL (Lei)	334,991

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire console cu doua brate

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2B01 D2	Console cu un braț - demontare	buc	0,52	54,26	2	88,6095	0	56,428	120,791	0	177,219
						Material:	0					
						Manopera:	28,2141					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					
3	W2B01 D1	Console cu un braț - montare	buc	0,88	54,26	2	123,7351	0,987	95,494	150,989	0	247,47
						Material:	0,4937					
						Manopera:	47,7472					
						Utilaj:	75,4943					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,7999
Total greutate materiale (tone)	0,0133

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,987	151,923	271,779	0	425,689

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%		0	3,418	0	0
						3,418

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,987	155,341	271,779	0	429,108
Cheltuieli indirecte	19,0000%				81,53
Profit	10,0000%				51,064

Total General fara TVA	561,702
TVA (19%)	106,723
TOTAL GENERAL (Lei)	668,425

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire console cu trei brate

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2B01 D2	Console cu un braț - demontare	buc	0,52	54,26	3	88,6095	0	84,642	181,186	0	265,829
						Material:	0					
						Manopera:	28,2141					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					
3	W2B01 D1	Console cu un braț - montare	buc	0,88	54,26	3	123,7351	1,481	143,242	226,483	0	371,205
						Material:	0,4937					
						Manopera:	47,7472					
						Utilaj:	75,4943					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	4,1999
Total greutate materiale (tone)	0,02

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,481	227,884	407,669	0	638,034

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	5,127	0	0	5,127

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,481	233,011	407,669	0	643,161
Cheltuieli indirecte	19,0000%				122,201
Profit	10,0000%				76,536

Total General fara TVA	841,898
TVA (19%)	159,961
TOTAL GENERAL (Lei)	1001,859

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire console cu patru brate

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2B01 D2	Console cu un braț - demontare	buc	0,52	54,26	1	88.6095	0	28.214	60.395	0	88,61
						Material:	0					
						Manopera:	28.2141					
						Utilaj:	60.3954					
						Transport:	0					
3	W2B01 D1	Console cu un braț - montare	buc	0,88	54,26	4	123.7351	1.975	190.989	301.977	0	494,94
						Material:	0.4937					
						Manopera:	47.7472					
						Utilaj:	75.4943					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	4,0399
Total greutate materiale (tone)	0,0266

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,975	219,203	362,372	0	584,55

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0	4.932	0	0	4.932

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,975	224,135	362,372	0	589,482
Cheltuieli indirecte	19,0000%				112,002
Profit	10,0000%				70,148

Total General fara TVA	771,632
TVA (19%)	146,61
TOTAL GENERAL (Lei)	918,242

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Montare consola pentru uz arhitectural/ornamental

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2B01 D2	Console cu un braț - demontare	buc	0,52	54,26	2	88,6095	0	56,428	120,791	0	177,219
						Material:	0					
						Manopera:	28,2141					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					
3	W2B01 D1	Console cu un braț - montare	buc	0,88	54,26	1	126,1009	2,859	47,747	75,494	0	126,101
						Material:	2,8595					
						Manopera:	47,7472					
						Utilaj:	75,4943					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,9199
Total greutate materiale (tone)	0,0092

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	3,859	104,175	196,285	0	304,32

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,344	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	3,859	106,519	196,285	0	306,664
Cheltuieli indirecte					58,266
Profit					36,493

Total General fara TVA	401,423
TVA (19%)	76,27
TOTAL GENERAL (Lei)	477,693

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Demontat consola

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2B01 D2	Console cu un braț - demontare	buc	0,52	54,26	1	88,6095	0	28,214	60,395	0	88,61
						Material:	0					
						Manopera:	28,2141					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,52
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	28,214	60,395	0	88,61

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,635	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	28,849	60,395	0	89,244
Cheltuieli indirecte	19,0000%				16,956
Profit	10,0000%				10,62

Total General fara TVA	116,821
TVA (19%)	22,196
TOTAL GENERAL (Lei)	139,017

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Vopsire consola cu un brat

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RLE1IC N24N	Vopsirea confectiilor metalice de pe stalpi consola de sustinere coronament paianjen tip CDC-I si CDC-II	buc	1,6	54,26	1	272.8849	0.237	86.816	185.832	0	272.885
						Material:	0.2369					
						Manopera:	86.816					
						Utilaj:	185.832					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,6
Total greutate materiale (tone)	0,0015

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,237	86,816	185,832	0	272,885

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,953	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,237	88,769	185,832	0	274,838
Cheltuieli indirecte	19,0000%				52,219
Profit	10,0000%				32,706

Total General fara TVA	359,763
TVA (19%)	68,355
TOTAL GENERAL (Lei)	428,118

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Vopsire consola cu doua brate

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RLE1IC N24N	Vopsirea confectioniilor metalice de pe stalpi consola de sustinere coronament paianjen tip CDC-I si CDC-II	buc	1,6	54,26	2	272 8849	0.474	173,632	371,664	0	545,77
						Material:	0.2369					
						Manopera:	86.816					
						Utilaj:	185.832					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	3.2
Total greutate materiale (tone)	0,003

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.474	173.632	371.664	0	545,77

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0	3.907	0	0
						3.907

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.474	177.539	371.664	0	549,677
Cheltuieli indirecte	19.0000%				104.439
Profit	10.0000%				65,412

Total General fara TVA	719,527
TVA (19%)	136,71
TOTAL GENERAL (Lei)	856,237

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Vopsire consola cu trei brate

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RLE1IC N24N	Vopsirea confectionilor metalice de pe stalpi consola de sustinere coronament paianjen tip CDC-I si CDC-II	buc	1,6	54,26	3	272,8849	0,711	260,448	557,496	0	818,655
						Material:	0,2369					
						Manopera:	86,816					
						Utilaj:	185,832					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	4,8
Total greutate materiale (tone)	0,0045

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,711	260,448	557,496	0	818,655

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%		0	5,86	0	0
						5,86

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,711	266,308	557,496	0	824,515
Cheltuieli indirecte	19,0000%				156,658
Profit	10,0000%				98,117

Total General fara TVA	1079,29
TVA (19%)	205,065
TOTAL GENERAL (Lei)	1284,355

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Vopsire consola cu patru brate

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RLE1IC N24N	Vopsirea confectiilor metalice de pe stalpi consola de sustinere coronament paianjen tip CDC-I si CDC-II	buc	1,6	54,26	4	272,8849	0,948	347,264	743,328	0	1091,54
						Material:	0,2369					
						Manopera:	86,816					
						Utilaj:	185,832					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	6,4
Total greutate materiale (tone)	0,006

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,948	347,264	743,328	0	1091,54

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	7,813	0	0
						7,813

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,948	355,077	743,328	0	1099,353
Cheltuieli indirecte	19,0000%				208,877
Profit	10,0000%				130,823

Total General fara TVA	1439,053
TVA (19%)	273,42
TOTAL GENERAL (Lei)	1712,473

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Montare consola cu un brat

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	W2B01 D1	Console cu un braț - montare	buc	0,88	54,26	1	123,3294	0,088	47,747	75,494	0	123,329
		Material:					0,0879					
		Manopera:					47,7472					
		Utilaj:					75,4943					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	0,88
Total greutate materiale (tone)	0,0115

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,088	47,747	75,494	0	124,329

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,074	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,088	48,821	75,494	0	125,404
Cheltuieli indirecte	19,0000%				23,827
Profit	10,0000%				14,923

Total General fara TVA	164,153
TVA (19%)	31,189
TOTAL GENERAL (Lei)	195,343

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Montare consola cu doua brate

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2B01 D1	Console cu un braț - montare	buc	0,88	54,26	2	123,3294	0,176	95,494	150,989	0	246,659
						Material:	0,0879					
						Manopera:	47,7472					
						Utilaj:	75,4943					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,7599
Total greutate materiale (tone)	0,023

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,176	95,494	150,989	0	247,659

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,149	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,176	97,643	150,989	0	249,807
Cheltuieli indirecte	19,0000%				47,463
Profit	10,0000%				29,727

Total General fara TVA	326,998
TVA (19%)	62,13
TOTAL GENERAL (Lei)	389,127

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Montare consola cu trei brate

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2B01 D1	Console cu un braț - montare	buc	0,88	54,26	3	123,3294	0,264	143,242	226,483	0	369,988
						Material:	0,0879					
						Manopera:	47,7472					
						Utilaj:	75,4943					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,6399
Total greutate materiale (tone)	0,0345

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,264	143,242	226,483	0	370,988

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0	3,223	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,264	146,464	226,483	0	374,211
Cheltuieli indirecte	19,0000%				71,1
Profit	10,0000%				44,531

Total General fara TVA	489,842
TVA (19%)	93,07
TOTAL GENERAL (Lei)	582,912

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Montare consola cu patru brate

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2B01 D1	Console cu un braț - montare	buc	0,88	54,26	4	123,3294	0,352	190,989	301,977	0	493,317
						Material:	0,0879					
						Manopera:	47,7472					
						Utilaj:	75,4943					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	3,5199
Total greutate materiale (tone)	0,046

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,352	190,989	301,977	0	494,317

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	4,297	0	0
						4,297

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,352	195,286	301,977	0	498,615
Cheltuieli indirecte	19,0000%				94,737
Profit	10,0000%				59,335

Total General fara TVA	652,687
TVA (19%)	124,01
TOTAL GENERAL (Lei)	776,697

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Demontare stalp pana la 5m

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2A16 A1#	Stâlp pentru iluminat public stradal din țeava de oțel, montat cu automacaraua în fundație turnată stâlp de 5m -	buc	1,41	54,26	1	109,6416	0	76,507	33,135	0	109,642
						Material:	0					
						Manopera:	76,5066					
						Utilaj:	33,135					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,41
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	76,507	33,135	0	110,642

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,721	0	0
						1,721

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	78,228	33,135	0	112,363
Cheltuieli indirecte	19,0000%				21,349
Profit	10,0000%				13,371

Total General fara TVA	147,083
TVA (19%)	27,946
TOTAL GENERAL (Lei)	175,029

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Demontare stalp 5.1 - 14m

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	L2D01A 11	Stalpi de sustinere a retelei contact , beton rmt centr. tip sf-sv (980-2200kg) - demontare -	buc	21,804	54,26	1	1524,787	0	1183,07	341,717	0	1524,787
						Material:	0					
						Manopera:	1183,07					
						Utilaj:	341,7166					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	21,8037
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	1183,07	341,717	0	1524,787

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	26,619	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	1209,689	341,717	0	1551,406
Cheltuieli indirecte		19,0000%			294,767
Profit		10,0000%			184,617

Total General fara TVA	2030,791
TVA (19%)	385,85
TOTAL GENERAL (Lei)	2416,641

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Vopsire 1mp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	WRLS0 5A#	Vopsirea stalpilor metalici executati din otel otel 37 si otel 52 sudati bulonati protejati impotriva coroziunii prin vopsire,	mp	0,1	54,26	1	28,655	0	5,426	23,229	0	28,655
		Material:					0					
		Manopera:					5,426					
		Utilaj:					23,229					
		Transport:					0					
3	WRLS0 5B#	Vopsirea stalpilor metalici executati din otel ol 37 si ol 52 sudati bulonati protejati impotriva coroziunii prin vopsire,	mp	0,5	54,26	1	143,275	0	27,13	116,145	0	143,275
		Material:					0					
		Manopera:					27,13					
		Utilaj:					116,145					
		Transport:					0					
4	WRLS0 5C#	Vopsirea stalpilor metalici executati din otel ol 37 si ol 52 sudati bulonati protejati impotriva coroziunii prin vopsire,	mp	0,4	54,26	1	114,62	0	21,704	92,916	0	114,62
		Material:					0					
		Manopera:					21,704					
		Utilaj:					92,916					
		Transport:					0					
5	WRLS0 5D#	Vopsirea stalpilor metalici executati din otel ol 37 si ol 52 sudati bulonati protejati impotriva coroziunii prin vopsire,	mp	0,35	54,26	1	100,2925	0	18,991	81,302	0	100,292
		Material:					0					
		Manopera:					18,991					
		Utilaj:					81,3015					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	1,35
Total greutate materiale (tone)	0,0008

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	73,251	313,592	0	387,843

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,648	0	0
						1,648

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	74,899	313,592	0	389,491
Cheltuieli indirecte					74,003
Profit					46,349

Total General fara TVA	509,843
TVA (19%)	96,87
TOTAL GENERAL (Lei)	606,713

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire stalp pana la 5m

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	W2A16 A1#	Stâlp pentru iluminat public stradal din țeava de oțel, montat cu automacaraua în fundație turnată stâlp de 5m -	buc	1,41	54,26	1	109,6416	0	76,507	33,135	0	109,642
		Material:					0					
		Manopera:					76,5066					
		Utilaj:					33,135					
		Transport:					0					
3	RPCXA 01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	6,26	54,26	0.32	339,6676	0	108,694	0	0	108,694
		Material:					0					
		Manopera:					339,6676					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
4	CA02W 1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în	mc	3,52	54,26	0.3	242,0063	0.005	57,299	15,299	0	72,602
		Material:					0.0161					
		Manopera:					190,9952					
		Utilaj:					50,995					
		Transport:					0					
5	W2A16 A#	Stâlp pentru iluminat public stradal din țeava de oțel, montat cu automacaraua în fundație turnată stâlp de 5m;	buc	1,41	54,26	1	109,6416	0	76,507	33,135	0	109,642
		Material:					0					
		Manopera:					76,5066					
		Utilaj:					33,135					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	5.8792
Total greutate materiale (tone)	0.8333

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1.005	319.005	81.569	0	401.579

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0	7.178	0	0
						7.178

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1.005	326.183	81.569	0	408.756
Cheltuieli indirecte					77.664
Profit					48.642

Total General fara TVA	535.062
TVA (19%)	101.662
TOTAL GENERAL (Lei)	636.724

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro.

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire stalp 5.1 - 14m

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	L2D01A 11	Stalpi de sustinere a retelei contact , beton rmt centr. tip sf-sv (980-2200kg) - demontare -	buc	21,804	54,26	1	1524,787	0	1183,07	341,717	0	1524,787
						Material:	0					
						Manopera:	1183,07					
						Utilaj:	341,7166					
						Transport:	0					
3	L2D01A 1	Stâlp 5,1m - 14m - montare	buc	26,59	54,26	1	1913,447	7,562	1442,77	463,115	0	1913,447
						Material:	7,5619					
						Manopera:	1442,77					
						Utilaj:	463,115					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	48,3937
Total greutate materiale (tone)	6,9486

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	8,562	2625,84	804,832	0	3439,234

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	59,081	0	0
						59,081

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	8,562	2684,921	804,832	0	3498,315
Cheltuieli indirecte	19,0000%				664,68
Profit	10,0000%				416,299

Total General fara TVA	4579,294
TVA (19%)	870,066
TOTAL GENERAL (Lei)	5449,36

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire capac la stalp metalic plastifiat

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Capac la stalp metalic plastifiat - demontare	buc	0,356	54,26	1	23,4996	0	19,317	4,183	0	23,5
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	4,183					
						Transport:	0					
3	W2F07 E01	Capac la stalp metalic plastifiat - montare	buc	0,446	54,26	1	29,4405	0	24,2	5,241	0	29,44
						Material:	0					
						Manopera:	24,2					
						Utilaj:	5,2405					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,802
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	43,517	9,424	0	53,94

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,979	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	44,496	9,424	0	54,919
Cheltuieli indirecte	19,0000%				10,435
Profit	10,0000%				6,535

Total General fara TVA	71,889
TVA (19%)	13,659
TOTAL GENERAL (Lei)	85,548

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Infocuire capac la stalp metalic

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	W2F07 E02	Capac la stalp metalic - demontare	buc	0,356	54,26	1	23,4996	0	19,317	4,183	0	23,5
		Material:					0					
		Manopera:					19,3166					
		Utilaj:					4,183					
		Transport:					0					
3	W2F07 E01	Capac la stalp metalic - montare	buc	0,446	54,26	1	29,4405	0	24,2	5,241	0	29,44
		Material:					0					
		Manopera:					24,2					
		Utilaj:					5,2405					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	0,802
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	43,517	9,424	0	53,94

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,979	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	44,496	9,424	0	54,919
Cheltuieli indirecte					10,435
Profit					6,535

Total General fara TVA	71,889
TVA (19%)	13,659
TOTAL GENERAL (Lei)	85,548

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Indreptare stalp rutier

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RLE1IC P1G	Indreptarea unui stalp in retea de alimentare sau iluminat sub 1 kV indreptare mecanizata stalp metalic cu fundatia	buc	7	54,26	1	1190,145	0	379,82	810,325	0	1190,145
						Material:	0					
						Manopera:	379,82					
						Utilaj:	810,325					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	7
Total greutate materiale (tone)	0,4693

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	379,82	810,325	0	1191,145

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	8,546	0	0	8,546

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	388,366	810,325	0	1199,691
Cheltuieli indirecte					227,941
Profit					142,763

Total General fara TVA	1570,395
TVA (19%)	298,375
TOTAL GENERAL (Lei)	1868,771

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Indreptare stalp pietonal

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	RLE1C P1G	Indreptarea unui stalp in retea de alimentare sau iluminat sub 1 kV indreptare mecanizata stalp metalic cu fundatia	buc	2,8	54,26	1	203,3155	0	151,928	51,388	0	203,315
		Material:					0					
		Manopera:					151,928					
		Utilaj:					51,3875					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	2,8
Total greutate materiale (tone)	0,4693

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	151,928	51,388	0	204,315

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	3,418	0	0
						3,418

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	155,346	51,388	0	207,734
Cheltuieli indirecte					39,469
Profit					24,72

Total General fara TVA	271,924
TVA (19%)	51,665
TOTAL GENERAL (Lei)	323,589

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro.

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inscriptiune stalp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RTLS06 AA%	Inscriptiune stalp	buc	0,64	54,26	1	49,7664	0	34,726	15,04	0	49,766
						Material:	0					
						Manopera:	34,7264					
						Utilaj:	15,04					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,64
Total greutate materiale (tone)	0,0002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	34,726	15,04	0	50,766

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,781	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	35,508	15,04	0	51,548
Cheltuieli indirecte	19,0000%				9,794
Profit	10,0000%				6,134

Total General fara TVA	67,476
TVA (19%)	12,82
TOTAL GENERAL (Lei)	80,296

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Verificare retea electrica aeriana/ Verificare iluminat public

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W1RT06800D00	Verificare retea electrica aeriana	ora	2	54,26	1	132,02	0	108,52	23,5	0	132,02
						Material:	0					
						Manopera:	108,52					
						Utilaj:	23,5					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	108,52	23,5	0	132,02

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0	2.442	0	0
						2.442

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	110,962	23,5	0	134,462
Cheltuieli indirecte	19.0000%				25.548
Profit	10.0000%				16,001

Total General fara TVA	176,01
TVA (19%)	33,442
TOTAL GENERAL (Lei)	209,452

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cleme CDD 15IL

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2D03 A02	Cleme CDD - demontare	buc	0,283	54,26	1	81,0936	0	15,356	65,738	0	81,094
						Material:	0					
						Manopera:	15,3556					
						Utilaj:	65,7381					
						Transport:	0					
3	W2D03 A01	Cleme CDD - montare	buc	0,354	54,26	1	101,4461	0,007	19,208	82,231	0	101,446
						Material:	0,0074					
						Manopera:	19,208					
						Utilaj:	82,2307					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,637
Total greutate materiale (tone)	0,0002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,007	34,564	147,969	0	183,54

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,778	0	0
						0,778

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,007	35,341	147,969	0	184,317
Cheltuieli indirecte	19,0000%				35,02
Profit	10,0000%				21,934

Total General fara TVA	241,272
TVA (19%)	45,842
TOTAL GENERAL (Lei)	287,113

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cleme CDD 45

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:				1	1					
		Manopera:				0	0					
		Utilaj:				0	0					
		Transport:				0	0					
2	W2D03 A02	Cleme CDD - demontare	buc	0,283	54,26	1	81,0936	0	15,356	65,738	0	81,094
		Material:				0	0					
		Manopera:				15,3556	15,3556					
		Utilaj:				65,7381	65,7381					
		Transport:				0	0					
3	W2D03 A01	Cleme CDD - montare	buc	0,354	54,26	1	101,4461	0,007	19,208	82,231	0	101,446
		Material:				0,0074	0,0074					
		Manopera:				19,208	19,208					
		Utilaj:				82,2307	82,2307					
		Transport:				0	0					

Total ore manopera (ore)	0,637
Total greutate materiale (tone)	0,0002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,007	34,564	147,969	0	183,54

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,778	0	0	0,778

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,007	35,341	147,969	0	184,317
Cheltuieli indirecte	19,0000%				35,02
Profit	10,0000%				21,934

Total General fara TVA	241,272
TVA (19%)	45,842
TOTAL GENERAL (Lei)	287,113

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cleme racord CL

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	L2E12A 11	cleme racord CL - demonzare	buc	0,313	54,26	1	77,3674	0	16,972	60,395	0	77,367
						Material:	0					
						Manopera:	16,972					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					
3	L2E12A 3	cleme racord CL - montare	buc	0,42	54,26	1	83,1846	0	22,789	60,395	0	83,185
						Material:	0					
						Manopera:	22,7892					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,7328
Total greutate materiale (tone)	0,0028

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	39,761	120,791	0	161,552

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,895	0	0
						0,895

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	40,656	120,791	0	162,447
Cheltuieli indirecte					30,865
Profit					19,331

Total General fara TVA	212,643
TVA (19%)	40,402
TOTAL GENERAL (Lei)	253,045

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cleme CLAL 45-50

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	L2E12A 11	cleme racord CLAI - demonzare	buc	0,313	54,26	1	77,3674	0	16,972	60,395	0	77,367
		Material:					0					
		Manopera:					16,972					
		Utilaj:					60,3954					
		Transport:					0					
3	L2E12A 3	cleme racord CLAL - montare	buc	0,42	54,26	1	83,1846	0	22,789	60,395	0	83,185
		Material:					0					
		Manopera:					22,7892					
		Utilaj:					60,3954					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	0,7328
Total greutate materiale (tone)	0,0028

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	39,761	120,791	0	161,552

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,895	0	0
						0,895

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	40,656	120,791	0	162,447
Cheltuieli indirecte	19,0000%				30,865
Profit	10,0000%				19,331

Total General fara TVA	212,643
TVA (19%)	40,402
TOTAL GENERAL (Lei)	253,045

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cleme CLAL 180

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	L2E12A11	cleme racord CLAL - demontare	buc	0,313	54,26	1	77,3674	0	16,972	60,395	0	77,367
						Material:	0					
						Manopera:	16,972					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					
3	L2E12A3	cleme racord CLAL - montare	buc	0,42	54,26	1	83,1846	0	22,789	60,395	0	83,185
						Material:	0					
						Manopera:	22,7892					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,7328
Total greutate materiale (tone)	0,0028

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	39,761	120,791	0	161,552

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,895	0	0
						0,895

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	40,656	120,791	0	162,447
Cheltuieli indirecte	19,0000%				30,865
Profit	10,0000%				19,331

Total General fara TVA	212,643
TVA (19%)	40,402
TOTAL GENERAL (Lei)	253,045

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cleme CIR/CIB

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	L2E12A 11	cleme CIR /CIB - demonzare	buc	0,313	54,26	1	77,3674	0	16,972	60,395	0	77,367
						Material:	0					
						Manopera:	16,972					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					
3	L2E12A 3	cleme CIR / CIB - montare	buc	0,42	54,26	1	83,1846	0	22,789	60,395	0	83,185
						Material:	0					
						Manopera:	22,7892					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,7328
Total greutate materiale (tone)	0,0028

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	39,761	120,791	0	161,552

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,895	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	40,656	120,791	0	162,447
Cheltuieli indirecte					30,865
Profit					19,331

Total General fara TVA	212,643
TVA (19%)	40,402
TOTAL GENERAL (Lei)	253,045

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cleme CIS

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	L2E12A 11	cleme CIS - demontare	buc	0,313	54,26	1	77,3674	0	16,972	60,395	0	77,367
						Material:	0					
						Manopera:	16,972					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					
3	L2E12A 3	cleme CIS - montare	buc	0,42	54,26	1	83,1846	0	22,789	60,395	0	83,185
						Material:	0					
						Manopera:	22,7892					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0.7328
Total greutate materiale (tone)	0.0028

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	39,761	120,791	0	161,552

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0	0,895	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	40,656	120,791	0	162,447
Cheltuieli indirecte	19.0000%				30,865
Profit	10.0000%				19,331

Total General fara TVA	212,643
TVA (19%)	40,402
TOTAL GENERAL (Lei)	253,045

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cleme ASA 300

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	L2E12A 11	cleme ASA 300 - demonzare	buc	0,313	54,26	1	77,3674	0	16,972	60,395	0	77,367
						Material:	0					
						Manopera:	16,972					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					
3	L2E12A 3	cleme ASA 300 - montare	buc	0,42	54,26	1	83,1846	0	22,789	60,395	0	83,185
						Material:	0					
						Manopera:	22,7892					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

0,7328

0,0028

Total Cheltuieli Directe

Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
1	39,761	120,791	0	161,552

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Contributia asiguratorie pentru munca

Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
2.2500%	0	0,895	0	0	0,895

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte

Profit

Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
1	40,656	120,791	0	162,447
				30,865
				19,331

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

212,643

40,402

253,045

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire bratară de prindere pe stalp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

23 Mai 202

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	L2E14A 11	Bratara de prindere pe stalp - demontare	buc	0,78	54,26	1	132,9148	0	42,322	90,593	0	132,915
						Material:	0					
						Manopera:	42,3217					
						Utilaj:	90,5931					
						Transport:	0					
3	L2E14A 1	Bratara de prindere pe stalp - montare	buc	0,78	54,26	1	132,9148	0	42,322	90,593	0	132,915
						Material:	0					
						Manopera:	42,3217					
						Utilaj:	90,5931					
						Transport:	0					
Total ore manopera:												

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

1,56

0,0076

Total Cheltuieli Directe

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	1	84,643	181,186	0	266,83

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie pentru munca

	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	2,2500%	0	1,904	0	0	1,904

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte

Profit

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	1	86,548	181,186	0	268,734
	19,0000%				51,059
	10,0000%				31,979

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

351,773

66,837

418,61

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuit sistem prindere consola

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

23 Mai 202

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	L2E14A 11	Bratara de prindere pe stalp - demontare	buc	0,78	54,26	2	132,9148	0	84,643	181,186	0	265,83
						Material:	0					
						Manopera:	42,3217					
						Utilaj:	90,5931					
						Transport:	0					
3	L2E14A 1	Bratara de prindere pe stalp - montare	buc	0,78	54,26	2	132,9148	0	84,643	181,186	0	265,83
						Material:	0					
						Manopera:	42,3217					
						Utilaj:	90,5931					
						Transport:	0					
Total ore manopera (ore)												

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

3,1199

0,0152

Total Cheltuieli Directe

Alte cheltuieli directe

Coefficient

Contributia asiguratorie pentru munca

Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
2,2500%	0	3,809	0	0	3,809

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte

Profit

Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
1	173,096	362,372	0	536,468
19,0000%				101,929
10,0000%				63,84

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

702,237

133,425

835,662

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire intinzator retea

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	L2E12A 11	Intinzator retea - demontare	buc	0,366	54,26	1	80,2318	0	19,836	60,395	0	80,232
						Material:	0					
						Manopera:	19,8364					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					
3	L2E12A 3	Intinzator retea - montare	buc	0,42	54,26	1	83,1846	0	22,789	60,395	0	83,185
						Material:	0					
						Manopera:	22,7892					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

0,7856

0,0028

Total Cheltuieli Directe

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Alte cheltuieli directe	1	42,626	120,791	0	164,416

Contributia asiguratorie pentru munca

	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Coeficient	2.2500%	0	0,959	0	0	0,959

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte

Profit

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
19.0000%	1	43,585	120,791	0	165,375
10.0000%					31,421
					19,68

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

216,476

41,131

257,607

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Echilibrari retele electrice

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2J01 B#	Echilibrari retele electrice	ora	2	54,26	1	366,03	0	108,52	257,51	0	366,03
						Material:	0					
						Manopera:	108,52					
						Utilaj:	257,51					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	108,52	257,51	0	366,03

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%		0	2,442	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	110,962	257,51	0	368,472
Cheltuieli indirecte	19,0000%				70,01
Profit	10,0000%				43,848

Total General fara TVA	482,329
TVA (19%)	91,643
TOTAL GENERAL (Lei)	573,972

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire patron sigurate pana la 250A

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	W2E02 C2	Patron sigurate tip MPR - demontare	buc	0,184	54,26	1	12,8028	0	9,983	2,82	0	12,803
		Material:					0					
		Manopera:					9,9828					
		Utilaj:					2,82					
		Transport:					0					
3	W2E02 D1	Patron sigurate tip MPR - montare	buc	0,23	54,26	1	16,0169	0,014	12,478	3,525	0	16,017
		Material:					0,0137					
		Manopera:					12,4782					
		Utilaj:					3,525					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	0,4139
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,014	22,461	6,345	0	29,82

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,505	0	0
						0,505

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,014	22,966	6,345	0	30,325
Cheltuieli indirecte	19,0000%				5,762
Profit	10,0000%				3,609

Total General fara TVA	39,695
TVA (19%)	7,542
TOTAL GENERAL (Lei)	47,238

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire soclu sigurant pe la 250A

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	W2E02 C2	Soclu sigurant tip MPR - demontare	buc	0,184	54,26	1	12,8028	0	9,983	2,82	0	12,803
		Material:					0					
		Manopera:					9,9828					
		Utilaj:					2,82					
		Transport:					0					
3	W2E02 D1	Soclu sigurant tip MPR - montare	buc	0,23	54,26	1	16,0169	0,014	12,478	3,525	0	16,017
		Material:					0,0137					
		Manopera:					12,4782					
		Utilaj:					3,525					
		Transport:					0					
4	W1B03 C1	Transformator de putere sau bobina compensare curenti capacitivi montat subter 400-630kva montare	buc	10,63	54,26	1	1224,436	30,114	576,782	617,54	0	1224,436
		Material:					30,1143					
		Manopera:					576,7816					
		Utilaj:					617,54					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	11,0439
Total greutate materiale (tone)	0,013

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	31,128	599,243	623,885	0	1254,256

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	13,483	0	0
						13,483

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	31,128	612,726	623,885	0	1267,739
Cheltuieli indirecte	19,0000%				240,87
Profit	10,0000%				150,861

Total General fara TVA	1659,47
TVA (19%)	315,299
TOTAL GENERAL (Lei)	1974,769

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire sigurate 1P

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	W2E02 C2	Sigurate - demontare	buc	0,284	54,26	1	15,4093	0	15,409	0	0	15,409
		Material:					0					
		Manopera:					15,4093					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
3	Articol	Autoutilitara 1.5T	ora	0	0	0,22	23,5	0	0	5,17	0	5,17
		Material:					0					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					23,5					
		Transport:					0					
4	W2E02 D1	Sigurate - montare	buc	0,33	54,26	1	17,919	0,014	17,905	0	0	17,919
		Material:					0,0137					
		Manopera:					17,9053					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
5	Articol	Autoutilitara 1.5T	ora	0	0	0,25	23,5	0	0	5,875	0	5,875
		Material:					0					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					23,5					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	0,614
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,014	33,315	11,045	0	45,373

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,75	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,014	34,064	11,045	0	46,123
Cheltuieli indirecte					8,763
Profit					5,489

Total General fara TVA	60,375
TVA (19%)	11,471
TOTAL GENERAL (Lei)	71,846

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro:

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire sigurate 1P N

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2E02 C2	Sigurate - demontare	buc	0,394	54,26	1	29,1329	0	21,378	7,755	0	29,133
						Material:	0					
						Manopera:	21,3779					
						Utilaj:	7,755					
						Transport:	0					
3	W2E02 D1	Sigurate - montare	buc	0,69	54,26	1	48,0281	0,014	37,439	10,575	0	48,028
						Material:	0,0137					
						Manopera:	37,4394					
						Utilaj:	10,575					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,084
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,014	58,817	18,33	0	78,161

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,323	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,014	60,141	18,33	0	79,484
Cheltuieli indirecte	19,0000%				15,102
Profit	10,0000%				9,459

Total General fara TVA	104,045
TVA (19%)	19,769
TOTAL GENERAL (Lei)	123,814

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire sigurante 3P

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2E02 C2	Sigurante - demontare	buc	0,504	54,26	1	37 6865	0	27 346	10 34	0	37 686
						Material:	0					
						Manopera:	27 3465					
						Utilaj:	10 34					
						Transport:	0					
3	W2E02 D1	Sigurante - montare	buc	0,87	54,26	1	60 1449	0 014	47 206	12 925	0	60 145
						Material:	0 0137					
						Manopera:	47 2062					
						Utilaj:	12 925					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,374
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,014	74,553	23,265	0	98,831

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,677	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,014	76,23	23,265	0	100,509
Cheltuieli indirecte	19,0000%				19,097
Profit	10,0000%				11,961

Total General fara TVA	131,566
TVA (19%)	24,998
TOTAL GENERAL (Lei)	156,564

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire sigurante 3P N

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2E02 C2	Sigurante - demontare	buc	0,696	54,26	1	48,105	0	37,765	10,34	0	48,105
						Material:	0					
						Manopera:	37,765					
						Utilaj:	10,34					
						Transport:	0					
3	W2E02 D1	Sigurante - montare	buc	1,2	54,26	1	88,6257	0,014	65,112	23,5	0	88,626
						Material:	0,0137					
						Manopera:	65,112					
						Utilaj:	23,5					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,896
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,014	102,877	33,84	0	137,731

Alte cheltuieli directe						
	Coficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,315	0	0
						2,315

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,014	105,192	33,84	0	140,045
Cheltuieli indirecte	19,0000%				26,609
Profit	10,0000%				16,665

Total General fara TVA	183,319
TVA (19%)	34,831
TOTAL GENERAL (Lei)	218,15

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire contactor

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:				1	1					
		Manopera:				0	0					
		Utilaj:				0	0					
		Transport:				0	0					
2	AMC311 5N	Reparatii actionari demonzare si montare contactor	buc	1,6	54,26	1	105,616	0	86,816	18,8	0	105,616
		Material:				0	0					
		Manopera:				86,816	86,816					
		Utilaj:				18,8	18,8					
		Transport:				0	0					

Total ore manopera (ore)	1,6
Total greutate materiale (tone)	0,0166

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	86,816	18,8	0	106,616

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,953	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	88,769	18,8	0	108,569
Cheltuieli indirecte	19,0000%				20,628
Profit	10,0000%				12,92

Total General fara TVA	142,117
TVA (19%)	27,002
TOTAL GENERAL (Lei)	169,12

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire releu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	AMC3I1 5N	Reparatii actionari demonzare si montare releu	buc	1,6	54,26	1	105,616	0	86,816	18,8	0	105,616
						Material:	0					
						Manopera:	86,816					
						Utilaj:	18,8					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,6
Total greutate materiale (tone)	0,0166

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	86,816	18,8	0	106,616

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,953	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	88,769	18,8	0	108,569
Cheltuieli indirecte					20,628
Profit					12,92

Total General fara TVA	142,117
TVA (19%)	27,002
TOTAL GENERAL (Lei)	169,12

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cutie separatie IP65 (la baza stalpului)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2E15 A1#	Cutie și tablou de distribuție pentru post de transformare CD pt. post pe un stâlp; -demontare	buc	0,74	54,26	1	57,5424	0	40,152	17,39	0	57,542
						Material:	0					
						Manopera:	40,1524					
						Utilaj:	17,39					
						Transport:	0					
3	W2E15 A#	Cutie și tablou de distribuție pentru post de transformare CD pt. post pe un stâlp;	buc	1,24	54,26	1	96,4224	0	67,282	29,14	0	96,422
						Material:	0					
						Manopera:	67,2824					
						Utilaj:	29,14					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,98
Total greutate materiale (tone)	0,099

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	107,435	46,53	0	154,965

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,417	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	109,852	46,53	0	157,382
Cheltuieli indirecte	19,0000%				29,903
Profit	10,0000%				18,728

Total General fara TVA	206,013
TVA (19%)	39,142
TOTAL GENERAL (Lei)	245,156

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro:

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire usa cutie separatie baza stalp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	EF09B %	Usa de firida pentru instalatiile electrice avand dimensiunile de 300 x 400 mm sau 400 x 600 mm	buc	1	54,26	1	81,36	0	54,26	27,1	0	81,36
						Material:	0					
						Manopera:	54,26					
						Utilaj:	27,1					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0.025

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	54,26	27,1	0	82,36

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,221	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	55,481	27,1	0	83,581
Cheltuieli indirecte					15,88
Profit					9,946

Total General fara TVA	109,407
TVA (19%)	20,787
TOTAL GENERAL (Lei)	130,195

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cleme sir distributie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2D01 A1#	Cleme sir derivatie - demontare	buc	0,33	54,26	1	94,5615	0	17,906	76,656	0	94,562
						Material:	0					
						Manopera:	17,9058					
						Utilaj:	76,6557					
						Transport:	0					
3	W2D01 A#	Cleme sir derivatie - montare	buc	0,41	54,26	1	117,4855	0	22,247	95,239	0	117,485
						Material:	0					
						Manopera:	22,2466					
						Utilaj:	95,2389					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,74
Total greutate materiale (tone)	0,0004

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	40,152	171,895	0	213,047

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,903	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	41,056	171,895	0	213,95
Cheltuieli indirecte					40,651
Profit					25,46

Total General fara TVA	280,061
TVA (19%)	53,212
TOTAL GENERAL (Lei)	333,273

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cleme sir derivatie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2D01 A1#	Cleme sir derivatie - demontare	buc	0,33	54,26	1	94,5615	0	17,906	76,656	0	94,562
						Material:	0					
						Manopera:	17,9058					
						Utilaj:	76,6557					
						Transport:	0					
3	W2D01 A#	Cleme sir derivatie - montare	buc	0,41	54,26	1	117,4855	0	22,247	95,239	0	117,485
						Material:	0					
						Manopera:	22,2466					
						Utilaj:	95,2389					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,74
Total greutate materiale (tone)	0,0004

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	40,152	171,895	0	213,047

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,903	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	41,056	171,895	0	213,95
Cheltuieli indirecte					40,651
Profit					25,46

Total General fara TVA	280,061
TVA (19%)	53,212
TOTAL GENERAL (Lei)	333,273

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cleme sir flexibile

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2D01 A1#	Cleme sir derivatie - demontare	buc	0,33	54,26	1	94,5615	0	17,906	76,656	0	94,562
						Material:	0					
						Manopera:	17,9058					
						Utilaj:	76,6557					
						Transport:	0					
3	W2D01 A#	Cleme sir derivatie - montare	buc	0,41	54,26	1	117,4855	0	22,247	95,239	0	117,485
						Material:	0					
						Manopera:	22,2466					
						Utilaj:	95,2389					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,74
Total greutate materiale (tone)	0,0004

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	40,152	171,895	0	213,047

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,903	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	41,056	171,895	0	213,95
Cheltuieli indirecte					40,651
Profit					25,46

Total General fara TVA	280,061
TVA (19%)	53,212
TOTAL GENERAL (Lei)	333,273

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire sina omega

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RpEF21 C%	Sina omega - demontare	buc	0,1	54,26	1	7,776	0	5,426	2,35	0	7,776
						Material:	0					
						Manopera:	5,426					
						Utilaj:	2,35					
						Transport:	0					
3	RpEF21 C%	Sina omega - montare	buc	0,2	54,26	1	15,552	0	10,852	4,7	0	15,552
						Material:	0					
						Manopera:	10,852					
						Utilaj:	4,7					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,3
Total greutate materiale (tone)	0,0002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,278	7,05	0	24,328

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,366	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	16,644	7,05	0	24,694
Cheltuieli indirecte	19,0000%				4,692
Profit	10,0000%				2,939

Total General fara TVA	32,325
TVA (19%)	6,142
TOTAL GENERAL (Lei)	38,466

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro.

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire fotocelula

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2D01 A1#	Fotocelula - demontare	buc	0,33	54,26	1	94,5615	0	17,906	76,656	0	94,562
						Material:	0					
						Manopera:	17,9058					
						Utilaj:	76,6557					
						Transport:	0					
3	W2D01 A#	Fotocelula - montare	buc	0,41	54,26	1	127,4855	10	22,247	95,239	0	127,485
						Material:	10					
						Manopera:	22,2466					
						Utilaj:	95,2389					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,74
Total greutate materiale (tone)	0,0004

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	11	40,152	171,895	0	223,047

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,903	0	0
						0,903

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	11	41,056	171,895	0	223,95
Cheltuieli indirecte					42,551
Profit					26,65

Total General fara TVA	293,151
TVA (19%)	55,699
TOTAL GENERAL (Lei)	348,85

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire automat programabil

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2E19 A02	Automat programabil - demontare	buc	2,928	54,26	1	200,8405	0	158,869	41,971	0	200,84
						Material:	0					
						Manopera:	158,8695					
						Utilaj:	41,971					
						Transport:	0					
3	W2E19 A01	Automat programabil - montare	buc	5,41	54,26	1	369,292	0	293,544	75,748	0	369,292
						Material:	0					
						Manopera:	293,5444					
						Utilaj:	75,7476					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	8,3379
Total greutate materiale (tone)	0,1305

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	452,414	117,719	0	571,132

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	10,179	0	0
						10,179

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	462,593	117,719	0	581,312
Cheltuieli indirecte					110,449
Profit					69,176

Total General fara TVA	760,937
TVA (19%)	144,578
TOTAL GENERAL (Lei)	905,515

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Reglare automat programabil

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	1.1.178	Intretinere si reglare automat programabil	buc	2,5	54,26	1	194,4	0	135,65	58,75	0	194,4
						Material:	0					
						Manopera:	135,65					
						Utilaj:	58,75					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,5
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	135,65	58,75	0	195,4

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%		0	3,052	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	138,702	58,75	0	198,452
Cheltuieli indirecte	19,0000%				37,706
Profit	10,0000%				23,616

Total General fara TVA	259,774
TVA (19%)	49,357
TOTAL GENERAL (Lei)	309,131

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire punct de aprindere

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2E15 A02	Punct aprindere in cascada ilum. publ. model ideb 5 direc compl echipat in cutie met pe fundatie dem.	buc	9,484	54,26	1	979,1818	0	514,602	464,58	0	979,182
						Material:	0					
						Manopera:	514,6018					
						Utilaj:	464,58					
						Transport:	0					
3	W2E15 A01	Punct aprindere in cascada ilum. publ. model ideb 5 directii in cutie met. pe fund. complet echipat	buc	13,35	54,26	1	1659,632	6,319	724,153	929,16	0	1659,632
						Material:	6,3188					
						Manopera:	724,1534					
						Utilaj:	929,16					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	22,83
Total greutate materiale (tone)	1,7431

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	7,319	1238,755	1393,74	0	2639,814

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	27,872	0	0
						27,872

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	7,319	1266,627	1393,74	0	2667,686
Cheltuieli indirecte	19,0000%				506,86
Profit	10,0000%				317,455

Total General fara TVA	3492,001
TVA (19%)	663,48
TOTAL GENERAL (Lei)	4155,481

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire BMPT

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	W2E12 B#	Bloc de măsură și protecție cu limitator de putere și loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de beton;	buc	10,69	54,26	1	1165,41	0	580,039	585,371	0	1165,41
		Material:					0					
		Manopera:					580,0389					
		Utilaj:					585,3708					
		Transport:					0					
3	W2E12 B1#	Bloc de măsură și protecție cu limitator de putere și loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe zid de beton; -	buc	9,373	54,26	1	973,159	0	508,579	464,58	0	973,159
		Material:					0					
		Manopera:					508,579					
		Utilaj:					464,58					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	20,063
Total greutate materiale (tone)	1,4973

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	1088,618	1049,951	0	2139,569

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0	24,494	0	0	24,494

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	1113,112	1049,951	0	2164,063
Cheltuieli indirecte	19.0000%				411,172
Profit	10.0000%				257,523

Total General fara TVA	2832,758
TVA (19%)	538,224
TOTAL GENERAL (Lei)	3370,982

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Revizie contacte electrice

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2E20 B1#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secțiunea de 10-16mm ² ; -demontare	buc	0,09	54,26	1	25,7895	0	4,883	20,906	0	25,79
						Material:	0					
						Manopera:	4,8834					
						Utilaj:	20,9061					
						Transport:	0					
2	W2E20 B#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secțiunea de 10-16mm ² ;	buc	0,11	54,26	1	31,5205	0	5,969	25,552	0	31,52
						Material:	0					
						Manopera:	5,9686					
						Utilaj:	25,5519					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,2
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	10,852	46,458	0	57,31

Alte cheltuieli directe						
	Coficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%		0	0,244	0	0
						0,244

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	11,096	46,458	0	57,554
Cheltuieli indirecte	19,0000%				10,935
Profit	10,0000%				6,849

Total General fara TVA	75,338
TVA (19%)	14,314
TOTAL GENERAL (Lei)	89,653

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire papuci / mufe

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	W2K10 A2	Papuc cu prindere prin surub/presare neizolat - demontare	buc	0,171	54,26	1	9,2785	0	9,278	0	0	9,278
		Material:					0					
		Manopera:					9,2785					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
3	Articol	Autoutilitara 1.5T	ora	0	0	0,171	23,5	0	0	4,019	0	4,019
		Material:					0					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					23,5					
		Transport:					0					
4	W2K10 A1	Papuc cu prindere prin surub/presare neizolat - montare	buc	0,213	54,26	1	14,7546	3,197	11,557	0	0	14,755
		Material:					3,1972					
		Manopera:					11,5574					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
5	Articol	Autoutilitara 1.5T	ora	0	0	0,213	23,5	0	0	5,006	0	5,006
		Material:					0					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					23,5					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	0,384
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4,197	20,836	9,024	0	34,057

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%		0	0,469	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4,197	21,305	9,024	0	34,526
Cheltuieli indirecte	19,0000%				6,56
Profit	10,0000%				4,109

Total General fara TVA	45,194
TVA (19%)	8,587
TOTAL GENERAL (Lei)	53,781

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire priza de pamant 1 electrod

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:				1	1					
		Manopera:				0	0					
		Utilaj:				0	0					
		Transport:				0	0					
2	MLE131 3172	Priza de pamant - demontare	buc	1,95	54,26	1	105,807	0	105,807	0	0	105,807
		Material:				0	0					
		Manopera:				105,807	105,807					
		Utilaj:				0	0					
		Transport:				0	0					
3	MLE131 3172	Priza de pamant - montare	buc	2,5	54,26	1	194,4	0	135,65	58,75	0	194,4
		Material:				0	0					
		Manopera:				135,65	135,65					
		Utilaj:				58,75	58,75					
		Transport:				0	0					
4	RpEB05 B%	Impamantare cu: idem, montată îngropat până la 60 cm, inclusiv săpătura și umplutura în șanț, din oțel beton OB-37 cu diametrul	m	3,5	54,26	2	196,0725	0	379,82	12,325	0	392,145
		Material:				0	0					
		Manopera:				189,91	189,91					
		Utilaj:				6,1625	6,1625					
		Transport:				0	0					
5	Articol	Autoutilitara 1.5T	ora	0	0	3,5	23,5	0	0	82,25	0	82,25
		Material:				0	0					
		Manopera:				0	0					
		Utilaj:				23,5	23,5					
		Transport:				0	0					

Total ore manopera (ore)	11,45
Total greutate materiale (tone)	0,0356

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	621,277	153,325	0	775,602

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	13,979	0	0
						13,979

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	635,256	153,325	0	789,581
Cheltuieli indirecte					150,02
Profit					93,96

Total General fara TVA	1033,561
TVA (19%)	196,377
TOTAL GENERAL (Lei)	1229,938

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire priza de pamant 3 electrozi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	MLE131 3172	Priza de pamant - demontare	buc	6	54,26	1	466,56	0	325,56	141	0	466,56
		Material:					0					
		Manopera:					325,56					
		Utilaj:					141					
		Transport:					0					
3	MLE131 3172	Montarea in pamant a unui electrod pentru priza de impamantare din teava de otel galvanizata de 2-3 toli si cu lungimea de pana la	buc	1,95	54,26	3	151,632	0	317,421	137,475	0	454,896
		Material:					0					
		Manopera:					105,807					
		Utilaj:					45,825					
		Transport:					0					
4	RpEB05 B%	Impamantare cu: idem, montată îngropat până la 60 cm, inclusiv săpătura și umplutura în șanț, din oțel beton OB-37 cu diametrul	m	3,5	54,26	6	219,5725	0	1139,46	177,975	0	1317,435
		Material:					0					
		Manopera:					189,91					
		Utilaj:					29,6625					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	32,85
Total greutate materiale (tone)	0,1069

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	1	1782,441	456,45	0	2239,891

Alte cheltuieli directe	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%		0	40,105	0	0	40,105

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	1	1822,546	456,45	0	2279,996
Profit	19,0000%				433,199
	10,0000%				271,32

Total General fara TVA	2984,515
TVA (19%)	567,058
TOTAL GENERAL (Lei)	3551,572

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Montare manson de derivatie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	MLE131 331	Manson de derivatie - montare	buc	9,75	54,26	1	605,4259	0	529,049	76,377	0	605,426
						Material:	0					
						Manopera:	529,0486					
						Utilaj:	76,3774					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	9,7503
Total greutate materiale (tone)	0,036

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	529,049	76,377	0	606,426

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	11,904	0	0
						11,904

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	540,952	76,377	0	618,33
Cheltuieli indirecte					117,483
Profit					73,581

Total General fara TVA	809,393
TVA (19%)	153,785
TOTAL GENERAL (Lei)	963,178

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Montare manson de legatura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	MLE131 331	Manson de legatura - montare	buc	6,5	54,26	1	403,608	0	352,691	50,917	0	403,608
						Material:	0					
						Manopera:	352,6906					
						Utilaj:	50,9175					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	6,5
Total greutate materiale (tone)	0,036

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	352,691	50,917	0	404,608

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	7,936	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	360,626	50,917	0	412,543
Cheltuieli indirecte					78,383
Profit					49,093

Total General fara TVA	540,019
TVA (19%)	102,604
TOTAL GENERAL (Lei)	642,623

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Masurarea rezistentei de izolare a cablurilor

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RLE2R T2L	Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de punere la pamant la LES 1-35 kV masurarea rezistentei de izolatie la	buc	2,3	54,26	1	154,316	0	124,798	29,518	0	154,316
						Material:	0					
						Manopera:	124,7981					
						Utilaj:	29,518					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,3
Total greutate materiale (tone)	0,001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	124,798	29,518	0	154,316

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,808	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	127,606	29,518	0	157,124
Cheltuieli indirecte		19,0000%			29,854
Profit		10,0000%			18,698

Total General fara TVA	205,675
TVA (19%)	39,078
TOTAL GENERAL (Lei)	244,754

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA

Executantul: STPT

Obiectivul: Concesiune iluminat

Obiectul: Intretinere iluminat

Devizul: Masuratori de sarcina de tensiune in retele si puncte de aprindere

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	APR171 7325	Masuratori electrice	buc	1	54,26	1	170,405	0	54,26	116,145	0	170,405
						Material:	0					
						Manopera:	54,26					
						Utilaj:	116,145					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	54,26	116,145	0	170,405

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%		0	1,221	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	55,481	116,145	0	171,626
Cheltuieli indirecte	19.0000%				32,609
Profit	10.0000%				20,423

Total General fara TVA	224,658
TVA (19%)	42,685
TOTAL GENERAL (Lei)	267,343

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Masurare rezistenta de dispersie a prizei de pamant

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	MLE151541	Verificarea prizelor de pamant , pentru o priza	buc	1,8	54,26	1	132,318	0	97,668	34,65	0	132,318
						Material:	0					
						Manopera:	97,668					
						Utilaj:	34,65					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,8
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	97,668	34,65	0	132,318

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,198	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	99,866	34,65	0	134,516
Cheltuieli indirecte					25,558
Profit					16,007

Total General fara TVA	176,081
TVA (19%)	33,456
TOTAL GENERAL (Lei)	209,536

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Masuratori electrice

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	APR171 7325	Masuratori electrice	buc	1	54,26	1	170,405	0	54,26	116,145	0	170,405
						Material:	0					
						Manopera:	54,26					
						Utilaj:	116,145					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	54,26	116,145	0	170,405

Alte cheltuieli directe						
	Coeeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,221	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	55,481	116,145	0	171,626
Cheltuieli indirecte					32,609
Profit					20,423

Total General fara TVA	224,658
TVA (19%)	42,685
TOTAL GENERAL (Lei)	267,343

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
--

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Masuratori luminotehnice

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	APR171 7325	Masuratori luminotehnice	buc	9	54,26	1	661,59	0	488,34	173,25	0	661,59
						Material:	0					
						Manopera:	488,34					
						Utilaj:	173,25					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	9
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	488,34	173,25	0	661,59

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%		0	10,988	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	499,328	173,25	0	672,578
Cheltuieli indirecte					127,79
Profit					80,037

Total General fara TVA	880,404
TVA (19%)	167,277
TOTAL GENERAL (Lei)	1047,681

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Defectoscopie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IRAMD4 81	Defectoscopie	buc	4	54,26	1	1143,34	0	217,04	926,3	0	1143,34
						Material:	0					
						Manopera:	217,04					
						Utilaj:	926,3					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	4
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	217,04	926,3	0	1143,34

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	4,883	0	0	4,883

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	221,923	926,3	0	1148,223
Cheltuieli indirecte	19,0000%				218,162
Profit	10,0000%				136,639

Total General fara TVA	1503,024
TVA (19%)	285,575
TOTAL GENERAL (Lei)	1788,599

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Decopertare si refacere cai de circulatie

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	2000039	Masina de taiat cu discuri diamantate	m			1	56,77	0	0	56,77	0	56,77
		Utilaj:					56,77					
3	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si	mc	4,33	54,26	1	383,1008	0	234,946	148,155	0	383,101
		Material:					0					
		Manopera:					234,9458					
		Utilaj:					148,155					
		Transport:					0					
4	CA02W1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in	mc	3,52	54,26	1	242,0063	0,016	190,995	50,995	0	242,006
		Material:					0,0161					
		Manopera:					190,9952					
		Utilaj:					50,995					
		Transport:					0					
5	DI02A1	Repararea suprafetei degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu mortar asfaltic cu	mp	0,91	54,26	1	51,3741	0	49,377	1,998	0	51,374
		Material:					0					
		Manopera:					49,3766					
		Utilaj:					1,9975					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	8,76
Total greutate materiale (tone)	2,6463

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,016	475,318	257,918	0	734,251

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	10,695	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,016	486,012	257,918	0	744,946
Cheltuieli indirecte					141,54
Profit					88,649

Total General fara TVA	975,134
TVA (19%)	185,275
TOTAL GENERAL (Lei)	1160,41

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Bransare/debransare (conectare/deconectare)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RTU61119	Bransare/debransare	buc	1,6	54,26	1	272.648	0	86.816	185.832	0	272.648
						Material:	0					
						Manopera:	86.816					
						Utilaj:	185.832					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,6
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	86.816	185.832	0	272.648

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0	1.953	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	88.769	185.832	0	274.601
Cheltuieli indirecte					52.174
Profit					32.678

Total General fara TVA	359.453
TVA (19%)	68.296
TOTAL GENERAL (Lei)	427.749

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro;
--

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Asistenta tehnica

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	200003 07	Electrician linii electrice aeriene	ora			1	54,26	0	54,26	0	0	54,26
						Manopera:	54,26					
2		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			1	232,29	0	0	232,29	0	232,29
						Utilaj:	232,29					

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	54,26	232,29	0	286,55

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%		0	1,221	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	55,481	232,29	0	287,771
Cheltuieli indirecte	19,0000%				54,676
Profit	10,0000%				34,245

Total General fara TVA	376,692
TVA (19%)	71,571
TOTAL GENERAL (Lei)	448,264

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Toaletare vegetatie pentru eliberare corp iluminat

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RLE1C P2313	Toaletarea arborilor cu motofierastraul pentru foioase moi cu ramuri diametrul intre 0 si 30 cm cu sortare si aranjare	buc	0,62	54,26	1	105,6511	0	33,641	72,01	0	105,651
						Material:	0					
						Manopera:	33,6412					
						Utilaj:	72,0099					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,62
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	33,641	72,01	0	105,651

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,757	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	34,398	72,01	0	106,408
Cheltuieli indirecte	19,0000%				20,218
Profit	10,0000%				12,663

Total General fara TVA	139,288
TVA (19%)	26,465
TOTAL GENERAL (Lei)	165,753

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu tip CYY 3x0,1 - 10mm

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2G02 B02	Montare cablu subt. 1 kv gr 0,050-0,150 kg/m cu-al in tub pe traseu cu obst. tr manuala demontat	m	0,006	54,26	1	0,3375	0	0,337	0	0	0,337
						Material:	0					
						Manopera:	0,3375					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
3		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			0,0058	232,29	0	0	1,347	0	1,347
						Utilaj:	232,29					
4	RpED0 9A%	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență mărită la propagarea flăcărilor,	m	0,34	54,26	1	18,4484	0	18,448	0	0	18,448
						Material:	0					
						Manopera:	18,4484					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
5		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			0,17	232,29	0	0	39,489	0	39,489
						Utilaj:	232,29					

Total ore manopera (ore)	0,3462
Total greutate materiale (tone)	0,0008

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	18,786	40,837	0	60,622

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,423	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	19,209	40,837	0	61,045
Cheltuieli indirecte					11,599
Profit					7,264

Total General fara TVA	79,908
TVA (19%)	15,183
TOTAL GENERAL (Lei)	95,091

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu tip CYY 4x16 - 25mmp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2G02 B04	Montare cablu subtr. 1 kv gr 0,151-0,250 kg/m cu-al in tub pe traseu cu obst. tr manuala demontat	m	0,013	54,26	1	0,6761	0	0,676	0	0	0,676
						Material:	0					
						Manopera:	0,6761					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
3		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			0,0117	232,29	0	0	2,718	0	2,718
						Utilaj:	232,29					
4	RpED0 9B%	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență mărită la propagarea flăcărilor,	m	0,35	54,26	1	19,241	0	18,991	0,25	0	19,241
						Material:	0					
						Manopera:	18,991					
						Utilaj:	0,25					
						Transport:	0					
5		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			0,17	232,29	0	0	39,489	0	39,489
						Utilaj:	232,29					

Total ore manopera (ore)	0,3625
Total greutate materiale (tone)	0,0021

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	19,667	42,457	0	63,124

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,443	0	0	0,443

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	20,11	42,457	0	63,567
Cheltuieli indirecte	19,0000%				12,078
Profit	10,0000%				7,564

Total General fara TVA	83,209
TVA (19%)	15,81
TOTAL GENERAL (Lei)	99,018

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu tip CYY 3x35 - 70mm

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	W2G02 B16	Montare cablu subt. 1 kv gr 0,901-1,100 kg/m cu-al in tub pe traseu cu obst. tr manuala demontat	m	0,062	54,26	1	3.3847	0	3.385	0	0	3.385
		Material:					0					
		Manopera:					3.3847					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
3		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			0.0585	232.29	0	0	13.589	0	13.589
		Utilaj:					232.29					
4	RpED0 9C%	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor,	m	0,38	54,26	1	21.0188	0	20.619	0.4	0	21.019
		Material:					0					
		Manopera:					20.6188					
		Utilaj:					0.4					
		Transport:					0					
5		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			0.19	232.29	0	0	44.135	0	44.135
		Utilaj:					232.29					

Total ore manopera (ore)	0.4424
Total greutate materiale (tone)	0.0036

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	24.004	58.124	0	83.128

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0	0.54	0	0	0.54

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	24.544	58.124	0	83.668
Cheltuieli indirecte	19.0000%				15.897
Profit	10.0000%				9.956

Total General fara TVA	109.521
TVA (19%)	20.809
TOTAL GENERAL (Lei)	130.33

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu tip CYY 3x95 - 150mm

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	W2G02 B18	Montare cablu subt. 1 kv gr 1,101-1,300 kg/m cu-al in tub pe traseu cu obst. tr manuala demontat	m	0,075	54,26	1	4,0619	0	4,062	0	0	4,062
		Material:					0					
		Manopera:					4,0619					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
3		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			0,0702	232,29	0	0	16,307	0	16,307
		Utilaj:					232,29					
4	RpED1 0F%	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor	m	0,42	54,26	1	23,5392	0	22,789	0,75	0	23,539
		Material:					0					
		Manopera:					22,7892					
		Utilaj:					0,75					
		Transport:					0					
5		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			0,21	232,29	0	0	48,781	0	48,781
		Utilaj:					232,29					

Total ore manopera (ore)	0,4949
Total greutate materiale (tone)	0,0005

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	26,851	65,838	0	93,689

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,604	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	27,455	65,838	0	94,293
Cheltuieli indirecte					17,916
Profit					11,221

Total General fara TVA	123,429
TVA (19%)	23,452
TOTAL GENERAL (Lei)	146,881

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu tip myym 3x0,1 - 10 mmp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2G02 B02	Montare cablu subt. 1 kv gr 0,050-0,150 kg/m cu-al in tub pe traseu cu obst. tr manuala demontat	m	0,006	54,26	1	0,3375	0	0,337	0	0	0,337
						Material:	0					
						Manopera:	0,3375					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
3		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			0,0058	232,29	0	0	1,347	0	1,347
						Utilaj:	232,29					
4	RpED0 9A%	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, , montate aparent, având	m	0,34	54,26	1	18,4484	0	18,448	0	0	18,448
						Material:	0					
						Manopera:	18,4484					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
5		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			0,17	232,29	0	0	39,489	0	39,489
						Utilaj:	232,29					

Total ore manopera (ore)	0,3462
Total greutate materiale (tone)	0,0008

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	18,786	40,837	0	60,622

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,423	0	0	0,423

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	19,209	40,837	0	61,045
Cheltuieli indirecte	19,0000%				11,599
Profit	10,0000%				7,264

Total General fara TVA	79,908
TVA (19%)	15,183
TOTAL GENERAL (Lei)	95,091

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu tip ACYY 4 - 25mmp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2G14 A1#	Cablu de energie electrică nearmat, cu conductoare din cupru sau aluminiu montat pe suspensii cu ajutorul platformei	m	0,03	54,26	1	20,211	0	1,628	18,583	0	20,211
						Material:	0					
						Manopera:	1,6278					
						Utilaj:	18,5832					
						Transport:	0					
3	W2G14 A#	Cablu de energie electrică nearmat, cu conductoare din cupru sau aluminiu montat pe suspensii cu ajutorul platformei	m	0,11	54,26	1	24,5518	0	5,969	18,583	0	24,552
						Material:	0					
						Manopera:	5,9686					
						Utilaj:	18,5832					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,14
Total greutate materiale (tone)	0,0017

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	7,596	37,166	0	45,763

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%		0	0,171	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	7,767	37,166	0	45,934
Cheltuieli indirecte					8,727
Profit					5,466

Total General fara TVA	60,127
TVA (19%)	11,424
TOTAL GENERAL (Lei)	71,551

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu tip ACYY 35 - 50mmp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2G14 B1#	Cablu de energie electrică nearmat, cu conductoare din cupru sau aluminiu montat pe suspensii cu ajutorul platformei	m	0,04	54,26	1	30 0452	0	2 17	27 875	0	30,045
						Material:	0					
						Manopera:	2 1704					
						Utilaj:	27 8748					
						Transport:	0					
3	W2G14 B#	Cablu de energie electrică nearmat, cu conductoare din cupru sau aluminiu montat pe suspensii cu ajutorul platformei	m	0,11	54,26	1	33 8434	0	5 969	27 875	0	33 843
						Material:	0					
						Manopera:	5 9686					
						Utilaj:	27 8748					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,15
Total greutate materiale (tone)	0,0018

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	8,139	55,75	0	64,889

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%		0	0,183	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	8,322	55,75	0	65,072
Cheltuieli indirecte					12,364
Profit					7,744

Total General fara TVA	85,179
TVA (19%)	16,184
TOTAL GENERAL (Lei)	101,363

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu tip CYAbY 10 - 35mmp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RPGD1 1A#	Sapaturi sapatura de pamant manuala,in santuri,sub 1 m latime,maxim 1,5 m adancime	mc	3,9	54,26	0,32	252 7913	0,351	67,716	12,826	0	80,893
						Material:	1,0973					
						Manopera:	211,614					
						Utilaj:	40,08					
						Transport:	0					
3	W2G02 C14	Montare cablu subteran 1 kv gr 0,751-0,900 kg/m cu-alin tuburi,pe traseu f. obst. cu trac. mecanizate demontat	m	0,025	54,26	1	1,5543	0	1,359	0,195	0	1,554
						Material:	0					
						Manopera:	1,3592					
						Utilaj:	0,1951					
						Transport:	0					
4	EA10C#	Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior 50-100 mm	m	0,38	54,26	1	25,0838	0	20,619	4,465	0	25,084
						Material:	0					
						Manopera:	20,6188					
						Utilaj:	4,465					
						Transport:	0					
5	W2G02 C13	Montare cablu subteran 1kv gr. 0,751-0,900 kg/m cu-al in tuburi pe traseu fara obstacole cu tract. mecanizate	m	0,048	54,26	1	3,2353	0,029	2,621	0,585	0	3,235
						Material:	0,0294					
						Manopera:	2,6208					
						Utilaj:	0,5852					
						Transport:	0					
6	W2H02 A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnă din PVC pt. cable - profil M;	m	0,14	54,26	1	12,3265	1,44	7,596	3,29	0	12,327
						Material:	1,4401					
						Manopera:	7,5964					
						Utilaj:	3,29					
						Transport:	0					
7	TsD18X C	Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenind teren	mc	1,3	54,26	0,32	87,07	0,026	22,572	5,264	0	27,862
						Material:	0,082					
						Manopera:	70,538					
						Utilaj:	16,45					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,2574
Total greutate materiale (tone)	0,1437

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,847	122,484	26,625	0	151,956

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	2,756	0	0	2,756

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,847	125,24	26,625	0	154,711
Cheltuieli indirecte	19,0000%				29,395
Profit	10,0000%				18,411

Total General fara TVA	202,517
TVA (19%)	38,478
TOTAL GENERAL (Lei)	240,996

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu tip CYAbY 50 - 70mm

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RPGD1 1A#	Sapaturi sapatura de pamant manuala, in santuri, sub 1 m latime, maxim 1,5 m adancime	mc	3,9	54,26	0,32	252,7913	0,351	67,716	12,826	0	80,893
						Material:	1,0973					
						Manopera:	211,614					
						Utilaj:	40,08					
						Transport:	0					
3	W2G02 C42	Montare cablu subteran 1 kv gr 4,601-5,000 kg/m cu-alin tuburi, pe traseu f. obst. cu trac. mecanizate demontat	m	0,146	54,26	1	9,0581	0	7,916	1,142	0	9,058
						Material:	0					
						Manopera:	7,916					
						Utilaj:	1,1421					
						Transport:	0					
4	EA10C#	Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior 50-100 mm	m	0,38	54,26	1	25,0838	0	20,619	4,465	0	25,084
						Material:	0					
						Manopera:	20,6188					
						Utilaj:	4,465					
						Transport:	0					
5	W2G02 C41	Montare cablu subteran 1kv gr. 4,601-5,000 kg/m cu-al in tuburi pe traseu fara obstacole cu tract. mecanizate	m	0,199	54,26	1	11,9883	0,029	10,817	1,142	0	11,988
						Material:	0,0294					
						Manopera:	10,8167					
						Utilaj:	1,1421					
						Transport:	0					
6	W2H02 A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si brndă din PVC pt. cable - profil M;	m	0,14	54,26	1	12,3265	1,44	7,596	3,29	0	12,327
						Material:	1,4401					
						Manopera:	7,5964					
						Utilaj:	3,29					
						Transport:	0					
7	TsD18X C	Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenind teren	mc	1,3	54,26	0,32	87,07	0,026	22,572	5,264	0	27,862
						Material:	0,082					
						Manopera:	70,538					
						Utilaj:	16,45					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2.5292
Total greutate materiale (tone)	0,1447

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2.847	137,237	28,129	0	168,212

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	3,088	0	0	3,088

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2.847	140,324	28,129	0	171,3
Cheltuieli indirecte	19,0000%				32,547
Profit	10,0000%				20,385

Total General fara TVA	224,232
TVA (19%)	42,604
TOTAL GENERAL (Lei)	266,836

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu tip CYAbY 95 - 120mmp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RPGD1 1A#	Sapaturi sapatura de pamant manuala, in santuri, sub 1 m latime, maxim 1,5 m adancime	mc	3,9	54,26	0,32	252,7913	0,351	67,716	12,826	0	80,893
						Material:	1,0973					
						Manopera:	211,614					
						Utilaj:	40,08					
						Transport:	0					
3	W2G02 C48	Montare cablu subteran 1 kv gr 5,801-6,200 kg/m cu-al in tuburi, pe traseu f. obst. cu trac. mecanizate demontat	m	0,182	54,26	1	11,3242	0	9,895	1,429	0	11,324
						Material:	0					
						Manopera:	9,8954					
						Utilaj:	1,4288					
						Transport:	0					
4	EA10C#	Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior 50-100 mm	m	0,38	54,26	1	25,0838	0	20,619	4,465	0	25,084
						Material:	0					
						Manopera:	20,6188					
						Utilaj:	4,465					
						Transport:	0					
5	W2G02 C47	Montare cablu subteran 1kv gr. 5,801-6,200 kg/m cu-al in tuburi pe traseu fara obstacole cu tract. mecanizate	m	0,245	54,26	1	14,7492	0,029	13,291	1,429	0	14,749
						Material:	0,0294					
						Manopera:	13,291					
						Utilaj:	1,4288					
						Transport:	0					
6	W2H02 A#	Profil pentru cabluri de 1 KV cu strat protector din nisip si bndd din PVC pt. cabluri - profil M;	m	0,14	54,26	1	12,3265	1,44	7,596	3,29	0	12,327
						Material:	1,4401					
						Manopera:	7,5964					
						Utilaj:	3,29					
						Transport:	0					
7	TsD18X C	Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenind teren	mc	1,3	54,26	0,32	87,07	0,026	22,572	5,264	0	27,862
						Material:	0,082					
						Manopera:	70,538					
						Utilaj:	16,45					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,6113
Total greutate materiale (tone)	0,1439

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,847	141,69	28,702	0	173,239

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	3,188	0	0	3,188

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,847	144,878	28,702	0	176,427
Cheltuieli indirecte	19,0000%				33,521
Profit	10,0000%				20,995

Total General fara TVA	230,943
TVA (19%)	43,879
TOTAL GENERAL (Lei)	274,823

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu tip ACYAbY 10 - 35mmp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RPGD1 1A#	Sapaturi sapatura de pamant manuala,in santuri,sub 1 m latime,maxim 1,5 m adancime	mc	3,9	54,26	0,32	252,7913	0,351	67,716	12,826	0	80,893
						Material:	1,0973					
						Manopera:	211,614					
						Utilaj:	40,08					
						Transport:	0					
3	W2G02 C14	Montare cablu subteran 1 kv gr 0,751-0,900 kg/m cu-al in tuburi,pe traseu f. obst. cu trac. mecanizate demontat	m	0,025	54,26	1	1,5543	0	1,359	0,195	0	1,554
						Material:	0					
						Manopera:	1,3592					
						Utilaj:	0,1951					
						Transport:	0					
4	EA10C#	Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior 50-100 mm	m	0,38	54,26	1	25,0838	0	20,619	4,465	0	25,084
						Material:	0					
						Manopera:	20,6188					
						Utilaj:	4,465					
						Transport:	0					
5	W2G02 C13	Montare cablu subteran 1kv gr. 0,751-0,900 kg/m cu-al in tuburi pe traseu fara obstacole cu tract. mecanizate	m	0,048	54,26	1	3,2353	0,029	2,621	0,585	0	3,235
						Material:	0,0294					
						Manopera:	2,6208					
						Utilaj:	0,5852					
						Transport:	0					
6	W2H02 A#	Profil pentru cabluri de 1 KV cu strat protector din nisip si bndă din PVC pt. cabluri - profil M;	m	0,14	54,26	1	12,3265	1,44	7,596	3,29	0	12,327
						Material:	1,4401					
						Manopera:	7,5964					
						Utilaj:	3,29					
						Transport:	0					
7	TsD18X C	Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenind teren	mc	1,3	54,26	0,32	87,07	0,026	22,572	5,264	0	27,862
						Material:	0,082					
						Manopera:	70,538					
						Utilaj:	16,45					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,2574
Total greutate materiale (tone)	0,1437

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,847	122,484	26,625	0	151,956

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	2,756	0	0	2,756

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,847	125,24	26,625	0	154,711
Cheltuieli indirecte	19,0000%				29,395
Profit	10,0000%				18,411

Total General fara TVA	202,517
TVA (19%)	38,478
TOTAL GENERAL (Lei)	240,996

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu tip ACYAbY 50 - 70mm

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RPGD1 1A#	Sapaturi sapatura de pamant manuala,in santuri,sub 1 m latime,maxim 1,5 m adancime	mc	3,9	54,26	0,32	252,7913	0,351	67,716	12,826	0	80,893
						Material:	1,0973					
						Manopera:	211,614					
						Utilaj:	40,08					
						Transport:	0					
3	W2G02 C42	Montare cablu subteran 1 kv gr 4,601-5,000 kg/m cu-alin tuburi,pe traseu f. obst. cu trac. mecanizate demontat	m	0,146	54,26	1	9,0581	0	7,916	1,142	0	9,058
						Material:	0					
						Manopera:	7,916					
						Utilaj:	1,1421					
						Transport:	0					
4	EA10C#	Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior 50-100 mm	m	0,38	54,26	1	25,0838	0	20,619	4,465	0	25,084
						Material:	0					
						Manopera:	20,6188					
						Utilaj:	4,465					
						Transport:	0					
5	W2G02 C41	Montare cablu subteran 1kv gr. 4,601-5,000 kg/m cu-al in tuburi pe traseu fara obstacole cu tract. mecanizate	m	0,199	54,26	1	11,9883	0,029	10,817	1,142	0	11,988
						Material:	0,0294					
						Manopera:	10,8167					
						Utilaj:	1,1421					
						Transport:	0					
6	W2H02 A#	Profil pentru cabluri de 1 KV cu strat protector din nisip și bnnă din PVC pt. cabluri - profil M;	m	0,14	54,26	1	12,3265	1,44	7,596	3,29	0	12,327
						Material:	1,4401					
						Manopera:	7,5964					
						Utilaj:	3,29					
						Transport:	0					
7	TsD18X C	Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenind teren	mc	1,3	54,26	0,32	87,07	0,026	22,572	5,264	0	27,862
						Material:	0,082					
						Manopera:	70,538					
						Utilaj:	16,45					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,5292
Total greutate materiale (tone)	0,1447

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,847	137,237	28,129	0	168,212

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	3,088	0	0
						3,088

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,847	140,324	28,129	0	171,3
Cheltuieli indirecte	19,0000%				32,547
Profit	10,0000%				20,385

Total General fara TVA	224,232
TVA (19%)	42,604
TOTAL GENERAL (Lei)	266,836

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu tip ACYAbY 95 -120mmp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RPGD1 1A#	Sapaturi sapatura de pamant manuala, in santuri, sub 1 m latime, maxim 1,5 m adancime	mc	3,9	54,26	0.32	252,7913	0,351	67,716	12,826	0	80,893
						Material:	1,0973					
						Manopera:	211,614					
						Utilaj:	40,08					
						Transport:	0					
3	W2G02 C48	Montare cablu subteran 1 kv gr 5,801-6,200 kg/m cu-alin tuburi, pe traseu f. obst. cu trac. mecanizate demontat	m	0,182	54,26	1	11,3242	0	9,895	1,429	0	11,324
						Material:	0					
						Manopera:	9,8954					
						Utilaj:	1,4288					
						Transport:	0					
4	EA10C#	Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior 50-100 mm	m	0,38	54,26	1	25,0838	0	20,619	4,465	0	25,084
						Material:	0					
						Manopera:	20,6188					
						Utilaj:	4,465					
						Transport:	0					
5	W2G02 C47	Montare cablu subteran 1kv gr. 5,801-6,200 kg/m cu-al in tuburi pe traseu fara obstacole cu tract. mecanizate	m	0,245	54,26	1	14,7492	0,029	13,291	1,429	0	14,749
						Material:	0,0294					
						Manopera:	13,291					
						Utilaj:	1,4288					
						Transport:	0					
6	W2H02 A#	Profil pentru cabl de 1 KV cu strat protector din nisip si bndă din PVC pt. cabl - profil M;	m	0,14	54,26	1	12,3265	1,44	7,596	3,29	0	12,327
						Material:	1,4401					
						Manopera:	7,5964					
						Utilaj:	3,29					
						Transport:	0					
7	TsD18X C	Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenind teren	mc	1,3	54,26	0.32	87,07	0,026	22,572	5,264	0	27,862
						Material:	0,082					
						Manopera:	70,538					
						Utilaj:	16,45					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,6113
Total greutate materiale (tone)	0,1439

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,847	141,69	28,702	0	173,239

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%		0	3,188	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2,847	144,878	28,702	0	176,427
Cheltuieli indirecte	19,0000%				33,521
Profit	10,0000%				20,995

Total General fara TVA	230,943
TVA (19%)	43,879
TOTAL GENERAL (Lei)	274,823

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu aerian tip TYIR

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2G14 B1#	Cablu de energie electrică nearmat, cu conductoare din cupru sau aluminiu montat pe suspensii cu ajutorul platformei	m	0,04	54,26	1	30,0452	0	2,17	27,875	0	30,045
						Material:	0					
						Manopera:	2,1704					
						Utilaj:	27,8748					
						Transport:	0					
3	W2G14 B#	Cablu de energie electrică nearmat, cu conductoare din cupru sau aluminiu montat pe suspensii cu ajutorul platformei	m	0,11	54,26	1	33,8434	0	5,969	27,875	0	33,843
						Material:	0					
						Manopera:	5,9686					
						Utilaj:	27,8748					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,15
Total greutate materiale (tone)	0,0018

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	8,139	55,75	0	64,889

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,183	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	8,322	55,75	0	65,072
Cheltuieli indirecte					12,364
Profit					7,744

Total General fara TVA	85,179
TVA (19%)	16,184
TOTAL GENERAL (Lei)	101,363

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 0,1 - 10mmp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2G02 B02	Montare cablu subt. 1 kv gr 0,050-0,150 kg/m cu-al in tub pe traseu cu obst. tr manuala demontat	m	0,006	54,26	1	0,3375	0	0,337	0	0	0,337
						Material:	0					
						Manopera:	0,3375					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
3		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			0,0058	232,29	0	0	1,347	0	1,347
						Utilaj:	232,29					
4	RpED0 9A%	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență mărită la propagarea flăcărilor,	m	0,34	54,26	1	18,4484	0	18,448	0	0	18,448
						Material:	0					
						Manopera:	18,4484					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
5		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			0,17	232,29	0	0	39,489	0	39,489
						Utilaj:	232,29					

Total ore manopera (ore)	0,3462
Total greutate materiale (tone)	0,0008

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	18,786	40,837	0	60,622

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,423	0	0	0,423

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	19,209	40,837	0	61,045
Cheltuieli indirecte	19,0000%				11,599
Profit	10,0000%				7,264

Total General fara TVA	79,908
TVA (19%)	15,183
TOTAL GENERAL (Lei)	95,091

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu flexibil tip FY 0,1 - 6mm

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RPEB0 2A9-1	Inlocuire conductor de cu fy izol sect 6mm introd in tub pvc,pel,teava	m	0,118	54,26	1	17,6575	0,108	6,399	11,15	0	17,657
						Material:	0,1082					
						Manopera:	6,3994					
						Utilaj:	11,1499					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,1179
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,108	6,399	11,15	0	18,657

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,144	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,108	6,543	11,15	0	18,801
Cheltuieli indirecte	19,0000%				3,572
Profit	10,0000%				2,237

Total General fara TVA	24,611
TVA (19%)	4,676
TOTAL GENERAL (Lei)	29,287

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu flexibil tip FY 10 - 25mmp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	RPEB0 2L9-1	Inlocuire conductor de cu fy izol sect 6mmp introd in tub pvc,pel,teava pina la 25m lung	m	0,15	54,26	1	20,7876	0,108	8,136	12,544	0	20,788
		Material:					0,1082					
		Manopera:					8,1357					
		Utilaj:					12,5437					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	0,1499
Total greutate materiale (tone)	0,0001

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	1,108	8,136	12,544	0	21,788

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,183	0	0
						0,183

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	1,108	8,319	12,544	0	21,971
Profit					4,174
					2,615

Total General fara TVA	28,76
TVA (19%)	5,464
TOTAL GENERAL (Lei)	34,224

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu flexibil tip AFY 0,1 - 6mmp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					
2	RPEB0 2A9-1	Inlocuire conductor de cu fy izol sect 6mmp introd in tub pvc,pei,teava	m	0,118	54,26	1	17,6575	0,108	6,399	11,15	0	17,657
		Material:					0,1082					
		Manopera:					6,3994					
		Utilaj:					11,1499					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	0,1179
	0,0001

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	1,108	6,399	11,15	0	18,657

Alte cheltuieli directe	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,144	0	0	0,144

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	1,108	6,543	11,15	0	18,801
Profit	19,0000%				3,572
	10,0000%				2,237

Total General fara TVA	
TVA (19%)	24,611
TOTAL GENERAL (Lei)	4,676
	29,287

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu flexibil tip AFY 10 - 35mmp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RPEB02P1	Inlocuire conductor de cu f750 izol sect 35mmp introd in tub pvc,pel,teava pina la 25m lung	m	0,175	54,26	1	18.8307	0.161	9.494	9.175	0	18.831
						Material:	0.1609					
						Manopera:	9.4944					
						Utilaj:	9.1755					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,175
Total greutate materiale (tone)	0,0004

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	1,161	9,494	9,175	0	19,831

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,214	0	0
						0,214

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	1,161	9,708	9,175	0	20,044
Profit	19,0000%				3,808
	10,0000%				2,385

Total General fara TVA	
TVA (19%)	26,238
TOTAL GENERAL (Lei)	4,985
	31,223

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu flexibil tip MYF 0,1 - 6mmp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RPEB0 2A9-1	Inlocuire conductor de cu myf izol sect 6mmp introd in tub pvc,pel,teava	m	0,118	54,26	1	17,6575	0,108	6,399	11,15	0	17,657
						Material:	0,1082					
						Manopera:	6,3994					
						Utilaj:	11,1499					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,1179
Total greutate materiale (tone)	0,0001

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,108	6,399	11,15	0	18,657

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%		0	0,144	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,108	6,543	11,15	0	18,801
Cheltuieli indirecte	19,0000%				3,572
Profit	10,0000%				2,237

Total General fara TVA	24,611
TVA (19%)	4,676
TOTAL GENERAL (Lei)	29,287

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire cablu flexibil tip MYF 10 - 35mm

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RPEB0 2P1	Inlocuire conductor de cu f750 izol sect 35mm introd in tub pvc,pel,teava pina la 25m lung	m	0,175	54,26	1	18,8307	0,161	9,494	9,175	0	18,831
						Material:	0,1609					
						Manopera:	9,4944					
						Utilaj:	9,1755					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,175
Total greutate materiale (tone)	0,0004

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,161	9,494	9,175	0	19,831

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,214	0	0	0,214

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,161	9,708	9,175	0	20,044
Cheltuieli indirecte	19,0000%				3,808
Profit	10,0000%				2,385

Total General fara TVA	26,238
TVA (19%)	4,985
TOTAL GENERAL (Lei)	31,223

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire priza de exterior PT16A

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F07 E02	demontat Priza PT - demontare	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					
2	1.1.286	Montat priza monofazica de exterior PT 16A	buc	0,26	54,26	1	74,5386	0,036	14,108	60,395	0	74,539
						Material:	0,0356					
						Manopera:	14,1076					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,616
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,036	33,424	101,743	0	135,203

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,752	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,036	34,176	101,743	0	135,955
Cheltuieli indirecte	19,0000%				25,831
Profit	10,0000%				16,179

Total General fara TVA	177,965
TVA (19%)	33,813
TOTAL GENERAL (Lei)	211,778

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Montare priza de exterior PT16A

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	1.1.286	Montat priza monofazica de exterior PT 16A	buc	0,26	54,26	1	74,5386	0.036	14,108	60,395	0	74,539
						Material:	0.0356					
						Manopera:	14,1076					
						Utilaj:	60,3954					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,26
Total greutate materiale (tone)	0,0002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	14,108	60,395	0	75,539

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,317	0	0	0,317

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	14,425	60,395	0	75,856
Cheltuieli indirecte	19,0000%				14,413
Profit	10,0000%				9,027

Total General fara TVA	99,296
TVA (19%)	18,866
TOTAL GENERAL (Lei)	118,162

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 5 km

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	888889	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor	tona			1	12	0	0	0	12	12
	8					Transport:	12					

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	12	12

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	12	12
Cheltuieli indirecte	19.0000%				2.28
Profit	10.0000%				1.428

Total General fara TVA	15,708
TVA (19%)	2,985
TOTAL GENERAL (Lei)	18.693

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro:
--

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA

Executantul: STPT

Obiectivul: Concesiune iluminat

Obiectul: Intretinere iluminat

Devizul: Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888988	Transportul rutier al materialelor semifabricate	tona			1	79.5	0	0	0	79.5	79.5
						Transport:	79.5					

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	79.5	79.5

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	79.5	79.5
Cheltuieli indirecte					15.105
Profit					9.461

Total General fara TVA	104.066
TVA (19%)	19.772
TOTAL GENERAL (Lei)	123.838

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Turnat beton Fundatie stalp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	CA02W 1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in	mc	3,52	54,26	1	242,0063	0,016	190,995	50,995	0	242,006
						Material:	0,0161					
						Manopera:	190,9952					
						Utilaj:	50,995					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	3,52
Total greutate materiale (tone)	2,5696

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,016	190,995	50,995	0	243,006

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	4,297	0	0
						4,297

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,016	195,293	50,995	0	247,304
Cheltuieli indirecte					46,988
Profit					29,429

Total General fara TVA	323,721
TVA (19%)	61,507
TOTAL GENERAL (Lei)	385,227

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Autoutilitara PRB

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1		Autoscari, PRB, autotelescop (sasiu SR	ora			1	232.29	0	0	232.29	0	232.29
		Utilaj:					232.29					

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	232,29	0	232,29

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	232,29	0	232,29
Cheltuieli indirecte					44,135
Profit					27,643

Total General fara TVA	304,068
TVA (19%)	57,773
TOTAL GENERAL (Lei)	361,84

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Autoutilitara 1.5T

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	Articol	Autoutilitara 1.5T	ora	0	0	1	23.5	0	0	23.5	0	23.5
						Material:	0					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	23.5					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	23,5	0	23,5

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	23,5	0	23,5
Cheltuieli indirecte	19,0000%				4,465
Profit	10,0000%				2,797

Total General fara TVA	30,762
TVA (19%)	5,845
TOTAL GENERAL (Lei)	36,606

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Automacara

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	341052 000000	Automacara	ora			1	280,7	0	0	280,7	0	280,7
						Utilaj:	280,7					

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	280,7	0	280,7

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2 2500%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	280,7	0	280,7
Cheltuieli indirecte	19,0000%				53,333
Profit	10,0000%				33,403

Total General fara TVA	367,436
TVA (19%)	69,813
TOTAL GENERAL (Lei)	437,249

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Autoutilitara 3.5T

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	AUT4803	Autoutilitara 3.5t	ora	0	0	1	38,7	0	0	38,7	0	38,7
						Material:	0					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	38,7					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	38,7	0	38,7

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	38,7	0	38,7
Cheltuieli indirecte	19,0000%				7,353
Profit	10,0000%				4,605

Total General fara TVA	50,658
TVA (19%)	9,625
TOTAL GENERAL (Lei)	60,283

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire acumulator

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RTR1R C 66A	Demonatarea bateriei de acumulatori pentru acumulatori de tipul LS-1	buc	0,9	54,26	1	48,834	0	48,834	0	0	48,834
						Material:	0					
						Manopera:	48,834					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
3	RTR1R C 66A	Montarea bateriei de acumulatori pentru acumulatori de tipul LS-1	buc	0,9	54,26	1	48,834	0	48,834	0	0	48,834
						Material:	0					
						Manopera:	48,834					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,8
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	97,668	0	0	98,668

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,198	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	99,866	0	0	100,866
Cheltuieli indirecte					19,164
Profit					12,003

Total General fara TVA	132,033
TVA (19%)	25,086
TOTAL GENERAL (Lei)	157,119

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Intretinere post de transformare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W1B03 C1	Intretinere transformator de putere 400-630kva	ora	4	54,26	1	247,1543	30,114	217,04	0	0	247,154
						Material:	30,1143					
						Manopera:	217,04					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	4
Total greutate materiale (tone)	0,0129

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	31,114	217,04	0	0	248,154

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	4,883	0	0	4,883

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	31,114	221,923	0	0	253,038
Cheltuieli indirecte	19,0000%				48,077
Profit	10,0000%				30,111

Total General fara TVA	331,226
TVA (19%)	62,933
TOTAL GENERAL (Lei)	394,159

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Intretinere generator electric

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	AUT230 3A1	Grup electrogen mobil motor ardere int 10,1-19 kva	ora	0	0	1	65	0	0	65	0	65
						Material:	0					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	65					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	0	65	0	66

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	0	65	0	66
Cheltuieli indirecte	19.0000%				12.54
Profit	10.0000%				7.854

Total General fara TVA	86.394
TVA (19%)	16.415
TOTAL GENERAL (Lei)	102.809

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro:

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire panou fotovoltaic

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Iunie 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F04 A02	Panou fotovoltaic - demontare	buc	0,808	54,26	1	108,651	0	43,842	64,809	0	108,651
						Material:	0					
						Manopera:	43,8421					
						Utilaj:	64,8089					
						Transport:	0					
3	W2F04 A01	Panou fotovoltaic - montare	buc	0,775	54,26	1	123,1678	0,047	42,052	81,069	0	123,168
						Material:	0,0471					
						Manopera:	42,0515					
						Utilaj:	81,0692					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,583
Total greutate materiale (tone)	0,0112

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	85,894	145,878	0	232,819

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,933	0	0
						1,933

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,047	87,826	145,878	0	234,751
Cheltuieli indirecte					44,603
Profit					27,935

Total General fara TVA	307,29
TVA (19%)	58,385
TOTAL GENERAL (Lei)	365,675

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire controller panou fotovoltaic

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Iunie 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Inlocuire controller panou fotovoltaic montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Inlocuire controller panou fotovoltaic montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152,7185	0,036	48,617	104,066	0	152,718
						Material:	0,0356					
						Manopera:	48,617					
						Utilaj:	104,0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	1,529	0	0	1,529

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte	19,0000%				41,023
Profit	10,0000%				25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire UPS

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Iunie 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	RTR1R C 66A	Demonatarea UPS	buc	0,9	54,26	1	48,834	0	48,834	0	0	48,834
						Material:	0					
						Manopera:	48,834					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
3	RTR1R C 66A	Montarea UPS	buc	0,9	54,26	1	48,834	0	48,834	0	0	48,834
						Material:	0					
						Manopera:	48,834					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,8
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	97,668	0	0	98,668

Alte cheltuieli directe						
	Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,198	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	99,866	0	0	100,866
Cheltuieli indirecte					19,164
Profit					12,003

Total General fara TVA	132,033
TVA (19%)	25,086
TOTAL GENERAL (Lei)	157,119

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire modul telegestiune AIL

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Iunie 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Inlocuire modul telegestiune AIL montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Inlocuire modul telegestiune AIL montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152,7185	0,036	48,617	104,066	0	152,718
						Material:	0,0356					
						Manopera:	48,617					
						Utilaj:	104,0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,529	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte	19,0000%				41,023
Profit	10,0000%				25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Inlocuire element electronic (sursa, etc)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Iunie 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
						Material:	1					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	W2F07 E02	Inlocuire element electronic (sursa, etc) montat cu autotelescop demontat	buc	0,356	54,26	1	60,6642	0	19,317	41,348	0	60,664
						Material:	0					
						Manopera:	19,3166					
						Utilaj:	41,3476					
						Transport:	0					
3	W2F07 A01	Inlocuire element electronic (sursa, etc) montat cu scara mecanica montat	buc	0,896	54,26	1	152,7185	0,036	48,617	104,066	0	152,718
						Material:	0,0356					
						Manopera:	48,617					
						Utilaj:	104,0659					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,252
Total greutate materiale (tone)	0,002

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	1,036	67,934	145,414	0	214,383

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,529	0	0
						1,529

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	1,036	69,462	145,414	0	215,911
Cheltuieli indirecte	19,0000%				41,023
Profit	10,0000%				25,693

Total General fara TVA	282,628
TVA (19%)	53,699
TOTAL GENERAL (Lei)	336,327

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Abonament transmisii date

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	0	0	0	1

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	0	0	0	1
Cheltuieli indirecte					
Profit	19.0000%				0.19
	10.0000%				0.119

Total General fara TVA	1.309
TVA (19%)	0.249
TOTAL GENERAL (Lei)	1.558

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Intretinere iluminat
 Devizul: Citire contor

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

07 Iunie 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W1RT0 6800D0 0	Citire contor	ora	2	54,26	1	132,02	0	108,52	23,5	0	132,02
						Material:	0					
						Manopera:	108,52					
						Utilaj:	23,5					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	108,52	23,5	0	132,02

Alte cheltuieli directe						
	Coficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,442	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	110,962	23,5	0	134,462
Cheltuieli indirecte					25,548
Profit					16,001

Total General fara TVA	176,01
TVA (19%)	33,442
TOTAL GENERAL (Lei)	209,452

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Procurare materiale festiv

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01	Diferenta pret material lei	lei	0	0	1	1	1	0	0	0	1
		Material:					1					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					0					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	0	0	0	1

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1	0	0	0	1
Cheltuieli indirecte	19,0000%				0,19
Profit	10,0000%				0,119

Total General fara TVA	1,309
TVA (19%)	0,249
TOTAL GENERAL (Lei)	1,558

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro.

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Montare figurina pe stalp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NPIF1	Montare figurina pe stalp	buc	2,094	54,26	1	343,7697	0,182	113,62	229,967	0	343,77
						Material:	0,1821					
						Manopera:	113,6204					
						Utilaj:	229,9671					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,094
Total greutate materiale (tone)	0,0004

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	113,62	229,967	0	343,77

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,556	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	116,177	229,967	0	346,326
Cheltuieli indirecte	19,0000%				65,802
Profit	10,0000%				41,213

Total General fara TVA	453,341
TVA (19%)	86,135
TOTAL GENERAL (Lei)	539,476

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Montare figurine 3D

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NPIF1	Montare figurina 3D	buc	2,094	54,26	1	343,7697	0,182	113,62	229,967	0	343,77
						Material:	0,1821					
						Manopera:	113,6204					
						Utilaj:	229,9671					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,094
Total greutate materiale (tone)	0,0017

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	113,62	229,967	0	343,77

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,556	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	116,177	229,967	0	346,326
Cheltuieli indirecte					65,802
Profit					41,213

Total General fara TVA	453,341
TVA (19%)	86,135
TOTAL GENERAL (Lei)	539,476

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Montare medalioane transversale

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NPIF1	Montare medalioane transversal	buc	2,094	54,26	1	343,7697	0,182	113,62	229,967	0	343,77
						Material:	0,1821					
						Manopera:	113,6204					
						Utilaj:	229,9671					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,094
Total greutate materiale (tone)	0,0018

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	113,62	229,967	0	343,77

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,556	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	116,177	229,967	0	346,326
Cheltuieli indirecte					65,802
Profit					41,213

Total General fara TVA	453,341
TVA (19%)	86,135
TOTAL GENERAL (Lei)	539,476

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Montare sir luminos

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NPIF1	Montare sir luminos	buc	1,396	54,26	1	229,2405	0,182	75,747	153,311	0	229,24
						Material:	0,1821					
						Manopera:	75,747					
						Utilaj:	153,3114					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,396
Total greutate materiale (tone)	0,0003

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	75,747	153,311	0	229,24

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%		0	1,704	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	77,451	153,311	0	230,945
Cheltuieli indirecte	19,0000%				43,88
Profit	10,0000%				27,482

Total General fara TVA	302,307
TVA (19%)	57,438
TOTAL GENERAL (Lei)	359,745

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Montare furtun luminos

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NPIF1	Montare furtun luminos rola 50m	buc	2,094	54,26	1	343,7697	0,182	113,62	229,967	0	343,77
						Material:	0,1821					
						Manopera:	113,6204					
						Utilaj:	229,9671					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,094
Total greutate materiale (tone)	0,0004

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	113,62	229,967	0	343,77

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,556	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	116,177	229,967	0	346,326
Cheltuieli indirecte	19,0000%				65,802
Profit	10,0000%				41,213

Total General fara TVA	453,341
TVA (19%)	86,135
TOTAL GENERAL (Lei)	539,476

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Montare turturi luminosi

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NPIF1	Montare turturi luminosi	buc	2,094	54,26	1	343,7697	0,182	113,62	229,967	0	343,77
							Material:	0,1821				
							Manopera:	113,6204				
							Utilaj:	229,9671				
							Transport:	0				

Total ore manopera (ore)	2,094
Total greutate materiale (tone)	0,0007

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	113,62	229,967	0	343,77

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,556	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	116,177	229,967	0	346,326
Cheltuieli indirecte	19,0000%				65,802
Profit	10,0000%				41,213

Total General fara TVA	453,341
TVA (19%)	86,135
TOTAL GENERAL (Lei)	539,476

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Montare perdea lumnoasa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NPIF1	Montare perdea luminoasa	buc	2,094	54,26	1	343,7697	0,182	113,62	229,967	0	343,77
						Material:	0,1821					
						Manopera:	113,6204					
						Utilaj:	229,9671					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,094
Total greutate materiale (tone)	0,0007

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	113,62	229,967	0	343,77

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,556	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	116,177	229,967	0	346,326
Cheltuieli indirecte	19,0000%				65,802
Profit	10,0000%				41,213

Total General fara TVA	453,341
TVA (19%)	86,135
TOTAL GENERAL (Lei)	539,476

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Montare plasa luminoasa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NPIF1	Montare plasa luminoasa	buc	1,396	54,26	1	152,5848	0,182	75,747	76,656	0	152,585
						Material:	0,1821					
						Manopera:	75,747					
						Utilaj:	76,6557					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,396
Total greutate materiale (tone)	0,0007

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	75,747	76,656	0	152,585

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,704	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	77,451	76,656	0	154,289
Cheltuieli indirecte	19,0000%				29,315
Profit	10,0000%				18,36

Total General fara TVA	201,964
TVA (19%)	38,373
TOTAL GENERAL (Lei)	240,338

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Montare ghirlande luminoase

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NPIF1	Montare ghirlande luminoase 10m	buc	2,094	54,26	1	343,7697	0,182	113,62	229,967	0	343,77
						Material:	0,1821					
						Manopera:	113,6204					
						Utilaj:	229,9671					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,094
Total greutate materiale (tone)	0,0003

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	113,62	229,967	0	343,77

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,556	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	116,177	229,967	0	346,326
Cheltuieli indirecte	19,0000%				65,802
Profit	10,0000%				41,213

Total General fara TVA	453,341
TVA (19%)	86,135
TOTAL GENERAL (Lei)	539,476

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Montare panouri luminoase

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NPIF1	Montat panouri luminoase	buc	2,094	54,26	1	343,7697	0,182	113,62	229,967	0	343,77
						Material:	0,1821					
						Manopera:	113,6204					
						Utilaj:	229,9671					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,094
Total greutate materiale (tone)	0,0052

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	113,62	229,967	0	343,77

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,556	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,182	116,177	229,967	0	346,326
Cheltuieli indirecte	19,0000%				65,802
Profit	10,0000%				41,213

Total General fara TVA	453,341
TVA (19%)	86,135
TOTAL GENERAL (Lei)	539,476

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Montat proiector 2000W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F01 C#	Montat proiectoare 2000W	buc	2,094	54,26	1	343,6598	0,072	113,62	229,967	0	343,66
						Material:	0,0722					
						Manopera:	113,6204					
						Utilaj:	229,9671					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,094
Total greutate materiale (tone)	0,0008

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,072	113,62	229,967	0	343,66

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,556	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,072	116,177	229,967	0	346,216
Cheltuieli indirecte	19,0000%				65,781
Profit	10,0000%				41,2

Total General fara TVA	453,197
TVA (19%)	86,107
TOTAL GENERAL (Lei)	539,304

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Impodobire brad

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NPIF1	Impodobire brad manopera	buc	83,008	54,26	1	19372,075	1,501	4504,014	14866,56	0	19372,075
						Material:	1,5008					
						Manopera:	4504,0141					
						Utilaj:	14866,56					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	83,008
Total greutate materiale (tone)	0,1825

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,501	4504,014	14866,56	0	19372,075

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	101,34	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1,501	4605,354	14866,56	0	19473,415
Cheltuieli indirecte	19,0000%				3699,949
Profit	10,0000%				2317,336

Total General fara TVA	25490,7
TVA (19%)	4843,233
TOTAL GENERAL (Lei)	30333,934

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Montare cablu sustinere

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	L2E48A 1	Montata cablu purtator pentru susp. - montare -	buc	1,5	54,26	1	311,3571	0	81,39	229,967	0	311,357
						Material:	0					
						Manopera:	81,39					
						Utilaj:	229,9671					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,5
Total greutate materiale (tone)	0,0506

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	81,39	229,967	0	311,357

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,831	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	83,221	229,967	0	313,188
Cheltuieli indirecte		19,0000%			59,506
Profit		10,0000%			37,269

Total General fara TVA	409,964
TVA (19%)	77,893
TOTAL GENERAL (Lei)	487,857

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro:

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Demontare figurina pe stalp

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F04 C02	Demontare figurina pe stalp	buc	0,898	54,26	1	118,4125	0	48,725	69,687	0	118,412
						Material:	0					
						Manopera:	48,7255					
						Utilaj:	69,687					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,898
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	48,725	69,687	0	118,412

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,096	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	49,822	69,687	0	119,509
Cheltuieli indirecte	19,0000%				22,707
Profit	10,0000%				14,222

Total General fara TVA	156,437
TVA (19%)	29,723
TOTAL GENERAL (Lei)	186,16

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Demontare figurina 3D

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)	
1	W2F04 C02	Demontare figurina 3D	buc	1,238	54,26	1	160.0899	0	67,174	92,916	0	160,09	
						Material:	0						
						Manopera:	67,1739						
						Utilaj:	92,916						
						Transport:	0						
Total ore manopera (ore)											1,238		
Total greutate materiale (tone)											0		
								Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Total Cheltuieli Directe								0	67,174	92,916	0	160,09	
Alte cheltuieli directe													
Coeficient							Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Contributia asiguratorie pentru munca							2,2500%	0	1,511	0	0	1,511	
								Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Total Cheltuieli Directe								0	68,685	92,916	0	161,601	
Cheltuieli indirecte							19,0000%						30,704
Profit							10,0000%						19,231
Total General fara TVA											211,536		
TVA (19%)											40,192		
TOTAL GENERAL (Lei)											251,728		
Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;													

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Demontare medalioane transversal

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F04 C02	Demontare medalioane transversal	buc	1,238	54,26	1	160,0899	0	67,174	92,916	0	160,09
						Material:	0					
						Manopera:	67,1739					
						Utilaj:	92,916					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,238
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	67,174	92,916	0	160,09

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,511	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	68,685	92,916	0	161,601
Cheltuieli indirecte	19,0000%				30,704
Profit	10,0000%				19,231

Total General fara TVA	211,536
TVA (19%)	40,192
TOTAL GENERAL (Lei)	251,728

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Demontare sir luminos

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F04 C02	Demontare sir luminos	buc	0,619	54,26	1	80,0449	0	33,587	46,458	0	80,045
						Material:	0					
						Manopera:	33,5869					
						Utilaj:	46,458					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,619
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	33,587	46,458	0	80,045

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0	0,756	0	0	0,756

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	34,343	46,458	0	80,801
Cheltuieli indirecte	19.0000%				15,352
Profit	10.0000%				9,615

Total General fara TVA	105,768
TVA (19%)	20,096
TOTAL GENERAL (Lei)	125,864

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Demontare furtun luminos

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F04 C02	Demontare furtun luminos rola 50m	buc	1,737	54,26	1	233,6236	0	94,25	139,374	0	233,624
						Material:	0					
						Manopera:	94,2496					
						Utilaj:	139,374					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,737
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	94,25	139,374	0	233,624

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	2,121	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	96,37	139,374	0	235,744
Cheltuieli indirecte	19,0000%				44,791
Profit	10,0000%				28,054

Total General fara TVA	308,589
TVA (19%)	58,632
TOTAL GENERAL (Lei)	367,221

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Demontat turturi luminoși

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F04 C02	Demontare turturi luminosi	buc	1,231	54,26	1	159,7101	0	66,794	92,916	0	159,71
						Material:	0					
						Manopera:	66,7941					
						Utilaj:	92,916					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,231
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	66,794	92,916	0	159,71

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,503	0	0
						1,503

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	68,297	92,916	0	161,213
Cheltuieli indirecte	19,0000%				30,63
Profit	10,0000%				19,184

Total General fara TVA	211,028
TVA (19%)	40,095
TOTAL GENERAL (Lei)	251,123

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Demontat perdea luminoasa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F04 C02	Demontare perdea luminoasa	buc	0,619	54,26	1	80,0449	0	33,587	46,458	0	80,045
						Material:	0					
						Manopera:	33,5869					
						Utilaj:	46,458					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,619
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	33,587	46,458	0	80,045

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,756	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	34,343	46,458	0	80,801
Cheltuieli indirecte					15,352
Profit					9,615

Total General fara TVA	105,768
TVA (19%)	20,096
TOTAL GENERAL (Lei)	125,864

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro:

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Demontat plasa luminoasa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F04 C02	Demontare plasa luminoasa	buc	0,619	54,26	1	80 0449	0	33 587	46 458	0	80 045
						Material:	0					
						Manopera:	33 5869					
						Utilaj:	46 458					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,619
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	33 587	46 458	0	80 045

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0	0,756	0	0	0,756

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	34 343	46 458	0	80 801
Cheltuieli indirecte	19.0000%				15 352
Profit	10.0000%				9 615

Total General fara TVA	105 768
TVA (19%)	20 096
TOTAL GENERAL (Lei)	125 864

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Demontat ghirlande luminoase

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F04 C02	Demontare ghirlande luminoase 10m	buc	0,619	54,26	1	103,2739	0	33,587	69,687	0	103,274
						Material:	0					
						Manopera:	33,5869					
						Utilaj:	69,687					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	0,619
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	33,587	69,687	0	103,274

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0	0,756	0	0	0,756

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	34,343	69,687	0	104,03
Cheltuieli indirecte	19,0000%				19,766
Profit	10,0000%				12,38

Total General fara TVA	136,175
TVA (19%)	25,873
TOTAL GENERAL (Lei)	162,048

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Demontat panouri luminoase

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F04 C02	Demontare panouri luminoase	buc	2,652	54,26	1	373 8646	0	143 898	229 967	0	373,865
						Material:	0					
						Manopera:	143 8975					
						Utilaj:	229 9671					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	2,652
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	143,898	229,967	0	373,865

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	3,238	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	147,135	229,967	0	377,102
Cheltuieli indirecte	19,0000%				71,649
Profit	10,0000%				44,875

Total General fara TVA	493,627
TVA (19%)	93,789
TOTAL GENERAL (Lei)	587,416

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Demontat proiectoare 2000 W

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F04 C02	Demontare proiectoare 2000W	buc	1,488	54,26	1	173.6549	0	80.739	92.916	0	173.655
						Material:	0					
						Manopera:	80.7389					
						Utilaj:	92.916					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,488
Total greutate materiale (tone)	0

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	0	80,739	92,916	0	173,655

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0	1.817	0	0
						1.817

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	0	82,556	92,916	0	175,472
Profit	19.0000%				33.34
	10.0000%				20.881

Total General fara TVA	229,692
TVA (19%)	43,642
TOTAL GENERAL (Lei)	273,334

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Despodobire brad

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F04 C02	Demontare brad	buc	29,71	54,26	1	6257,973	0	1612,173	4645,8	0	6257,973
						Material:	0					
						Manopera:	1612,173					
						Utilaj:	4645,8					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	29,712
Total greutate materiale (tone)	0

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	0	1612,173	4645,8	0	6257,973

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	36,274	0	0
						36,274

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	0	1648,447	4645,8	0	6294,247
Profit	19,0000%				1195,907
	10,0000%				749,015

Total General fara TVA	8239,169
TVA (19%)	1565,442
TOTAL GENERAL (Lei)	9804,612

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Demontare cablu sustinere

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	L2E48A 11	Demontata cablu purtator pentru susp. - demontare -	buc	1,56	54,26	1	175,2387	0	84,646	90,593	0	175,239
						Material:	0					
						Manopera:	84,6456					
						Utilaj:	90,5931					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	1,56
Total greutate materiale (tone)	0

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	0	84,646	90,593	0	175,239

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	1,905	0	0
						1,905

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli indirecte	0	86,55	90,593	0	177,143
Profit	19,0000%				33,657
	10,0000%				21,08

Total General fara TVA	
TVA (19%)	231,88
TOTAL GENERAL (Lei)	44,057
	275,938

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro;

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Conectat iluminat festiv

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2E20 A#	Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de până la 6mm ² ;	buc	0,08	54,26	3	4,3408	0	13,022	0	0	13,022
						Material:	0					
						Manopera:	4,3408					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	1.2.30	Utilizare platforma ridicatoare tip PRB	buc	0	0	0,24	232,29	0	0	55,75	0	55,75
						Material:	0					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	232,29					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	0,24
	0

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	0	13,022	55,75	0	68,772

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,293	0	0
						0,293

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	0	13,315	55,75	0	69,065
Cheltuieli indirecte					13,122
Profit	19,0000%				
	10,0000%				8,219

Total General fara TVA	
TVA (19%)	90,406
TOTAL GENERAL (Lei)	17,177
	107,583

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devizonline.ro

Precizare:
 Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Deconectat iluminat festiv

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA							SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2E20 A1#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secțiunea de până la 6mmp; - demontare	buc	0,06	54,26	3	3,2556	0	9,767	0	0	9,767
						Material:	0					
						Manopera:	3,2556					
						Utilaj:	0					
						Transport:	0					
2	1.2.30	Utilizare platforma ridicatoare tip PRB	buc	0	0	0,18	232,29	0	0	41,812	0	41,812
						Material:	0					
						Manopera:	0					
						Utilaj:	232,29					
						Transport:	0					

Total ore manopera (ore)		0,18
Total greutate materiale (tone)		0

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	0	9,767	41,812	0	51,579

Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0,22	0	0
						0,22

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	0	9,987	41,812	0	51,799
Cheltuieli indirecte					9,842
Profit	19,0000%				
	10,0000%				6,164

Total General fara TVA		
TVA (19%)		67,805
TOTAL GENERAL (Lei)		12,883
		80,687

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: www.devizonline.ro;

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare

Beneficiarul: Primaria Municipiului TIMISOARA
 Executantul: STPT
 Obiectivul: Concesiune iluminat
 Obiectul: Iluminat Festiv
 Devizul: Utilizare platforma ridicatoare tip PRB

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23 Mai 2023

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	NT	Tarif orar	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Material (Lei)	Manopera (Lei)	Utilaj (Lei)	Transport (Lei)	Pretul total (Lei)
1	1.1.27	Utilizare platforma ridicatoare tip PRB	buc	0	0	1	232,29	0	0	232,29	0	232,29
		Material:					0					
		Manopera:					0					
		Utilaj:					232,29					
		Transport:					0					

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	232,29	0	232,29

Alte cheltuieli directe						
	Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca		2,2500%	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	232,29	0	232,29
Cheltuieli indirecte					44,135
Profit					27,643

Total General fara TVA	304,068
TVA (19%)	57,773
TOTAL GENERAL (Lei)	361,84

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro

Precizare:

Indicatorul YC01 caracteristic fiecarui tip de lucrare cuprinde materialele folosite conform facturilor de procurare