LEGENDA FA'A'DE	
NR	DESCRIERE
B1	Sarta'a vopsit in camp electrostatic, RAL 7124
B2	Tencuiala minerala dec. colorata in mass, granulatie fina + masa de spacla armata cu plasa cu fibra de sticla, NCS: S 0500-N
B3	Tamplaria PVC, exterior - RAL 7016 si interior - RAL 9010, sticla semaport
B4	Trepte placate cu gresie de exterior antiderapante
B5	Polistiren expandat, 10 cm grosime, textura, culoarea predominanta NCS: S 2070-Y80R
B6	Tencuiala minerala dec., soclu, colorata in mass, granulatie fina + masa spacla armata cu plasa fibra de sticla, NCS: S 3502-B

REVIZIA	DATA	RESPONSABIL	DESCRIERE	SEMNATURA

JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. 313 din data 12-16-2016

- Inscrierea pe plan a cotelor limitelor cu celelalte clădiri se realizează cu arhitectura, instalații și structura
  - la realizarea lucrărilor se vor respecta cotele desenate diferite
  - fiecărei soluțiunea cuprinsă în acest PT contractorului au este prevăzut a construcția existentă, contractorul va colegia a acesta soluția în parte proiectantilor.

Personal ce execută este deținătorul suapliei la protecția muncii este și PSI:
- legea 90/96 privind cerințele minimale metodologice se aplicare ale ei
- Ordinul MM 1050/M.N.P.T. Regulamentul privind protecția muncii și conexe
- Legea 319/2006 specifice de securitate a muncii
- formele periodic desfășoară o nouă ședințele la Ministerul Muncii și Protecției Socialeș și solidarității și Ministerul Sănătății

Măsurile de securitate și sănătate în muncă pe șantier, în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pe șantiere temporare sau mobile:

Luarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în timpul:
- funcționării instalațiilor de producție și muncă pentru situațiile care nu constituie o amenințare la adresa vieții și sănătății lucrătorilor
- mișcărilor și circulației personalului și a vehiculelor pe șantier
- instalațiilor de protecție și a altor echipamente la semnalizare și supraveghere și control
- Lucrul la înălțime
- Manipularea și depozitarea materialelor și a altor obiecte

Pe tot parcursul lucrărilor se vor respecta:
- legislațiile de prevenire și stingere a incendiilor
- harta de amplasare a unor hidranți și dotarea cu stingătoare a șantierului
- semnalizarea și marcarea căilor de circulație și a locurilor de producere a unor pericole, în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pe șantiere temporare sau mobile

EXPERT	NUME	SEMNATURA	DATA	REFERAT EXPERTIZA NR. / DATA
VERIFICATOR				

DEKAGON ARCHITECTS & DESIGN

Proiectant general:
DEKAGON STUDIO SRL
Jud. Timiș, Loc. Timișoara, str. Noua, nr. 21, bl. 129, et. 4, ap. 19,
CUI RO34192612 CRC: J35/2136/2015
Telefon: 0752 532 838 / 0770 840 570
E-mail: dekagon.contact@gmail.com

SEF PROIECT	ARH. LUACI ALEXANDRU	SCARA:	1 : 50
PROIECTAT	ARH. LUACI ALEXANDRU		
DESENAT	ARH. LUACI ALEXANDRU		01.25

BENEFICIAR: [redacted]

DENUMIRE PROIECT: **LUCRARI TIP I - I-TI P.: LUCRARE COLECTIV S: FUNCTIUNI COMPLEXE/MIXTE - CONSTRUIRE MONO. LUCRARE COLECTIV: 5 FUNCTIUNI COMPLEMENTARE: LA PARTER IN SEMIDEMISOL TME A+S+E+Er, MENSARI NOIRCA, DUCIN SI PARCARE; LUCRARI TIP D - AMPLASAMIN - AMPLASAMIN TEREN, ACCESE AUTOSTRADA NATIONAL CONF. HUZ AIRGEM PANNICI, NR. 14423/04/2019**

JUD. TIMIS, TIMISOARA, STR. NICOLE IITALEA NR. 15 - sectorul CI, NR. 14423

IMPLASAMENT:

NR. NR.	236/2024
FAZA	S.T.A.C. P.T. D.E.C.
TITLUL PLANSEI:	**FAIATA FOTO SI PROFILE**
AL. NR.	**A06.1**