



# Primăria Municipiului Timișoara

## DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Infrastructura Rutiera

Compartiment Documentatii Tehnice

<b>Semnat Director general</b> DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA	<b>Semnat Sef serviciu</b> Serviciul Infrastructura Rutiera	<b>Intocmit Consilier</b> Compartiment Documentatii Tehnice

Anexa la HCL nr..... din.....

### PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

#### „Lucrări de amenajare a spațiilor publice. Amenajare drum continuare strada Tosca”

Documentația Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții "Lucrări de amenajare a spațiilor publice. Amenajare drum continuare strada Tosca", întocmită de S.C. Drum Proiectconsult S.R.L – Timișoara, are principalii indicatori tehnico-economici:

<b>Durata de execuție a lucrărilor:</b>	<b>3 luni</b>
<b>Valoare de investiție (INV):</b>	<b>724.478,37 lei (inclusiv TVA)</b> <b>609.676,55 lei (fără TVA)</b>
<b>Din care construcții montaj C+M</b>	<b>590.286,81 lei (inclusiv TVA)</b> <b>496.039,34 lei (fără TVA)</b>

#### Capacități (în unități fizice):

##### Caracteristicile principale ale construcției:

- Lungimea totală a traseului:	95,00 (m);
- Lățimea părții carosabile:	6,00 (m);
- Clasa tehnică a străzii:	III (colectoare);
- Lungime trotuare:	2 x 95,00 m;
- Lățime trotuar:	2x 2,0 m;
- Lungime pistă cicliști:	2 x 95,00 m;
- Lățime pistă cicliști:	2,00 m;
- Tip structura rutieră:	suplă;
- Panta transversală a părții carosabile:	2,50 %;
- Extindere rețea serviciu(apă rece menajeră ):	125,00 ml;
- Hidranți supraterani:	1 buc;
- Extindere rețea canalizare unitară :	120,00 ml;
- Cămine de vizitare	2 buc;
- Stâlpi iluminat public stradal:	5 buc;
- Putere corpuri de iluminat	80 w / 9722lm;
- Canalizație tehnică (3x 110mm)	200 ml;
- Cămine de tragere canalizație tehnică Dn600	6 buc;
- Subtraversare carosabil	18 ml;
- Categoria de importanță:	C