



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECȚIA GENERALĂ DE INVESTIȚII ȘI MENTENANȚĂ

Serviciul Proiecte de Infrastructură Mare

Compartiment Documentații Tehnice

Semnat Director general DIRECȚIA GENERALĂ DE INVESTIȚII ȘI MENTENANȚĂ	Semnat Șef serviciu Serviciul Infrastructură Rutieră	Semnat Șef serviciu Serviciul Proiecte de Infrastructură Mare
Semnat Consilier Compartiment Documentații Tehnice		

Anexa la HCL nr..... din.....

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„Lucrări de amenajare a spațiilor publice. Amenajare drum continuare strada Tosca”

Documentația „Studiu de Fezabilitate nr. P2220/2022”, **actualizată**, aferentă obiectivului de investiții "Lucrări de amenajare a spațiilor publice. Amenajare drum continuare strada Tosca", întocmită de S.C. Drum Proiectconsult S.R.L., conține principalii indicatori tehnico-economici, după cum urmează:

Durata de execuție a lucrărilor:

3 luni

Valoare de investiție (INV):

1.202.494,35 lei (inclusiv TVA)

995.388,17 lei (fără TVA)

Din care construcții montaj C+M

1.008.510,51 lei (inclusiv TVA)

833.479,76 lei (fără TVA)

Capacități (în unități fizice):

Caracteristicile principale ale construcției:

- Lungimea totală a traseului:	95,00 (m);
- Lățimea părții carosabile:	6,00 (m);
- Clasa tehnică a străzii:	III (colectoare);
- Lungime trotuare:	2 x 95,00 m;
- Lățime trotuar:	2x 2,0 m;
- Lungime pistă cicliști:	2 x 95,00 m;
- Lățime pistă cicliști:	2,00 m;
- Tip structura rutieră:	suplă;
- Panta transversală a părții carosabile:	2,50 %;
- Extindere rețea serviciu(apă rece menajeră):	125,00 ml;
- Hidranți supraterani:	1 buc;
- Extindere rețea canalizare unitară :	120,00 ml;
- Cămine de vizitare	2 buc;
- Stâlpi iluminat public stradal:	5 buc;
- Putere corpuri de iluminat	80 w / 9722lm;
- Canalizație tehnică (3x 110mm)	200 ml;
- Cămine de tragere canalizație tehnică Dn600	6 buc;
- Subtraversare carosabil	18 ml;
- Categoria de importanță:	C