

ANEXA B0

CENTRALIZATOR OPERAȚIUNI DE DESZAPEZIRE						
Operațiuni		Zilnic suprafata maxima	Anual	Observatii 1	Observatii 2	Lungime
		mp	mp			m
Curățat zăpadă mecanizat cu autospeciale/utilaje echipate cu lamă/plug	ANEXA B1	2.243.084	2.243.084	Grad de prioritate 1, utilaje de capacitate mare	288 strazi	226.172
	ANEXA B2	1.326.001	1.326.001	Grad de prioritate 1, utilaje de capacitate mica	757 strazi	223.066
	ANEXA B3	497.658	497.658	Grad de prioritate 2, utilaje de capacitate mare	131 strazi	73.269
	ANEXA B3	28.542	28.542	Grad de prioritate 2, utilaje de capacitate mica	10 strazi	5.672
	ANEXA B5	47.875	47.875	Grad de prioritate 1, utilaje de capacitate mare	20 poduri/pasaje	3.175
	ANEXA B5	172	172	Grad de prioritate 1, utilaje de capacitate mica	2 poduri/pasaje	86
TOTAL CURATAT ZAPADA MECANIZAT		4.143.332	4.143.332		1.208 strazi/ poduri/pasaje	din care
<i>utilaje de capacitate mare</i>		<i>2.788.617</i>	<i>2.788.617</i>		419 strazi 20 poduri/pasaje	302.616
<i>utilaje de capacitate mica</i>		<i>1.354.715</i>	<i>1.354.715</i>		767 strazi 2 poduri/pasaje	228.824
Curățat zăpadă manual, inclusiv stații publice de îmbarcare-debarcare călători și refugii	ANEXA B1	2.243.084	2.243.084	Np (norma de producție) 250 mp/8 ore/operator	288 strazi	226.172
	ANEXA B4	21.800	21.800	Np (norma de producție) 250 mp/8 ore/operator	436 statii de transport public	50 mp fiecare
TOTAL CURATAT ZAPADA MANUAL		2.264.884	2.264.884		288 strazi 436 statii de transport public	
Încărcat mecanizat și transport zăpadă				distanța medie 8 km		
Total suprafata deszapezita	ANEXE B1-B5	4.165.132	4.165.132		1.208 strazi/ poduri/pasaje	531.440
grosime medie strat de zapada 2 cm	0,002 m	8.230	8.230	(estimare cf. Adresa ANM Timisoara)		
TOTAL INCARCAT MECANIZAT SI TRANSPORT ZAPADA (mc)		8.230	8.230		1.208 strazi/ poduri/pasaje	531.440
Împrăștiat manual material antiderapant de tip sare în amestec cu clorură de calciu solidă	ANEXA B1	0	0		288 strazi	226.172
	ANEXA B4	21.800	21.800		436 statii de transport public	50 mp fiecare
TOTAL IMPRASTIAT MANUAL MATERIAL ANTIDERAPANT		21.800	21.800		436 statii de transport public	
Împrăștiat mecanic material antiderapant de tip sare cu injectie de clorură de calciu	ANEXA B1	2.243.084	2.243.084		288 strazi	226.172
	ANEXA B5	48.219	48.219		20 poduri/pasaje	3.175
TOTAL IMPRASTIAT MECANIC MATERIAL ANTIDERAPANT		2.291.303	2.291.303		288 strazi 20 poduri/pasaje	229.347