



<b>Semnat Director general</b> DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA  Digitally signed by Mihai Dorin FLORESCU Date: 2026.03.11 07:41:59 Reason: Semnat electronic	<b>Semnat Sef Serviciu I</b> Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare  Digitally signed by Zele Mihaela Date: 2026.03.11 07:33:35 Reason: Semnat electronic	<b>Semnat Consilier</b> Compartiment Contracte  Digitally signed by Malina BUDA Date: 2026.03.10 16:39:26 Reason: Semnat electronic
---	---	---

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI**  
**„Amenajare INELUL II de circulație, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H.**  
**Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega”**

Proiectul cu nr. P1706/2017- „Amenajare INEL II de circulație, sector cuprins între str. A. Demetriade și Blvd. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega”- faza DTAC și PTh +DDE, întocmit de proiectant general Drum Proiect Consult SRL– Timișoara și pus la dispoziția Municipiului Timișoara de către SC TAKE PROJECT SRL are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:

**A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general :**

Valoare totală a investiției	<b>136.178.859,59 lei</b> (inclusiv TVA)
Din care construcții montaj C+M	<b>97.551.144,05 lei</b> (inclusiv TVA)

**B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții:**

	<b>Cantitate</b>	<b>UM</b>
Lungime AXA Inel II (carosabil 4 benzi)	1.061,00	ml
Lungime AXA străzi adiacente	1.512,00	ml
Suprafață carosabil nou ( sistem rutier nou)	16.755,00	mp
Suprafață îmbrăcăminte asfaltică nouă (reabilitare străzi secundare)	11.580,00	mp
Suprafață trotuare	6.645,00	mp
Suprafață piste cicliști	1.380,00	mp
Borduri din beton 20x25	6.280,00	ml



# Primăria Municipiului Timișoara

## DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Proiecte de Infrastructura Mare

Compartiment Contracte

Borduri din beton 10x20	4.090,00	ml
Borduri din beton 10x15	2.805,00	ml
Marcaje rutiere	2.847,00	mp
Indicatoare rutiere	74	buc
Zone gazonate prin inierbare	13.851,00	mp
Arbori propuși pentru plantare	308	buc
Lungime rețea alimentare cu apă	2.515,00	ml
Lungime rețea canalizare menajeră reabilitată	1.753,00	ml
Lungime rețea canalizare pluvială	1.241,00	ml
Stâlpi de iluminat stradal (cu lămpi LED)	28	buc

### C. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: **24 luni.**

Proiectant,  
SC Drum Proiectconsult SRL  
Mun. Timisoara, J35/219/2014 , CUI 32739762

Anexa 3 la H.G. Nr 1116 din 16.11.2023  
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016  
Anexa Nr. 7 la H.G. 907/2016

**DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII**  
**Amenajare Inel II - Sector strada A. Demetriade - Bv. J.H. Pestalozii**  
**faza Proiect Tehnic**

20260113

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare		
		Valoare (exclusiv T.V.A.)	TVA 21,0%	Valoare (inclusiv T.V.A.)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1.	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Lucrări pentru amenajarea si pregatirea terenului (lucrari cuprinse in cap.4)	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala (lucrari cuprinse in cap.4)	0.00	0.00	0.00
1.4.	Amenajari pentru relocarea / protejarea utilitatilor (lucrari cuprinse in cap.4)	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Studii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.1.	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2.	Raportul impactului asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
<b>3.2.</b>	<b>Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</b>	<b>26,350.00</b>	<b>5,533.50</b>	<b>31,883.50</b>
<b>3.3.</b>	<b>Expertizare Tehnica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.4.</b>	<b>Certificarea performantei enegetice si auditul energetic al cladirilor</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.5.</b>	<b>Proiectare</b>	<b>31,500.00</b>	<b>6,615.00</b>	<b>38,115.00</b>
3.5.1.	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	31,500.00	6,615.00	38,115.00
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
<b>3.6.</b>	<b>Organizarea procedurilor de achizitie</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.7.</b>	<b>Consultanta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
<b>3.8.</b>	<b>Asistenta tehnica</b>	<b>1,612,427.65</b>	<b>338,609.81</b>	<b>1,951,037.46</b>
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	403,106.91	84,652.45	487,759.36
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor (0,4% din C+M)	322,485.53	67,721.96	390,207.49
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de constructie , avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii (0,1% din C+M)	80,621.38	16,930.49	97,551.87
3.8.2.	Dirigentie / supervisor de santier (1,50% din C+M)	1,209,320.74	253,957.36	1,463,278.10
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>1,670,277.65</b>	<b>350,758.31</b>	<b>2,021,035.96</b>
<b>Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1.	Construcții și instalații	79,882,069.19	16,775,234.53	96,657,303.72
4.1.1.	DO 1 - Lucrari rutiere	22,861,612.36	4,800,938.60	27,662,550.96
4.1.2.	DO 2 - Lucrari tehnico-edilitare	23,905,475.21	5,020,149.79	28,925,625.00

4.1.3.	DO 3 - Lucrari semaforizare intersectii	2,256,192.45	473,800.41	2,729,992.86
4.1.4.	DO 4 - Lucrari iluminat public stradal	742,549.43	155,935.38	898,484.81
4.1.5.	DO 5 - Lucrari pod rutier	12,142,699.58	2,549,966.91	14,692,666.49
4.1.6.	DO 6 - Lucrari pod pietonal	8,216,044.26	1,725,369.29	9,941,413.55
4.1.7.	DO 7 - Lucrari refacere pista ciclisti si amenajare mal la canal Bega	5,261,557.60	1,104,927.10	6,366,484.70
4.1.8.	DO 8 - Lucrari de relocare / protejare retele utilitati	4,495,938.30	944,147.04	5,440,085.34
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	111,470.35	23,408.77	134,879.12
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>79,993,539.54</b>	<b>16,798,643.30</b>	<b>96,792,182.84</b>
<b>Capitolul 5 - Alte cheltuieli</b>				
5.1.	<b>Organizare de santier</b>	<b>1,103,764.44</b>	<b>231,790.53</b>	<b>1,335,554.97</b>
5.1.1.	DO 9 Organizare de santier	735,842.96	154,527.02	890,369.98
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii de santier	367,921.48	77,263.51	445,184.99
5.2.	<b>Comisioane, taxe, cote legale si costuri de finantare</b>	<b>886,835.20</b>	<b>0.00</b>	<b>886,835.20</b>
5.2.1	Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii cnf Legea 10/1995 (0.50% din C+M)	403,106.91	0.00	403,106.91
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii cnf. Legea 50/1991 (0.10% din C+M)	80,621.38	0.00	80,621.38
5.2.4.	Cota aferenta casa sociala a constructiilor (Legea 215/1997 - 0,5% din C+M)	403,106.91	0.00	403,106.91
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme, si autorizatia de construire desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3.	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute( 15% * 1.2+1.3+1.4+2+3+4)</b>	<b>12,249,572.58</b>	<b>2,572,410.24</b>	<b>14,821,982.82</b>
5.4.	<b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>	<b>270,000.00</b>	<b>56,700.00</b>	<b>326,700.00</b>
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>14,510,172.22</b>	<b>2,860,900.77</b>	<b>17,371,072.99</b>
<b>Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste</b>				
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pt. constituirea rezervei de implementare pt. ajustare pret</b>				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	10,299,957.52	2,162,991.08	12,462,948.60
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	6,224,478.68	1,307,140.52	7,531,619.20
	<b>TOTAL CAPITOL 7</b>	<b>16,524,436.20</b>	<b>3,470,131.60</b>	<b>19,994,567.80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>112,698,425.61</b>	<b>23,480,433.98</b>	<b>136,178,859.59</b>
<b>din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>		<b>80,621,382.50</b>	<b>16,929,761.55</b>	<b>97,551,144.05</b>

În prețuri la date de 11-09-25 ; 1 euro = 4.9773 lei  
 Data 11-09-25  
 Întocmit,  
 Ing. Victor Rîl



Beneficiar / Investitor  
 Municipiul Timișoara