-1 PLAN DEMISOL

1 : 100

SUPRAFETE UTILE-DEMISOL

Departament	Nivel	Denumire	Finisaj	Suprafata	Inaltime libera / inaltime cota	Volum
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	PRELUCRARE PROBE II	PVC antistatic/var	33.11 m²	280.00	41.39 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	DEPOZIT PROBE CITOLOGICE	PVC antistatic/var	9.89 m²	280.00	23.36 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	CITOLOGIE	PVC antistatic/var	13.99 m²	280.00	35.00 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	CABINET MICROSCOP CITOLOGIE	PVC antistatic/var	14.84 m²	280.00	41.55 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	SALA PERSONAL/INVESTITURA	PVC antistatic/var	12.11 m²	280.00	33.91 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	PRELUCRARE PROBE I	PVC antistatic/var	21.69 m²	280.00	61.13 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	DEPOZITARE PROBE METOTICE	PVC antistatic/var	27.87 m²	280.00	77.97 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	13.59 m²	280.00	33.84 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	PREARE PROBE CREDINCIOSE	PVC antistatic/var	5.00 m²	280.00	14.00 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	ROSA CURATENIE	PVC antistatic/var	7.55 m²	280.00	21.01 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	DEPOZIT MATERIALE	PVC antistatic/var	7.46 m²	280.00	20.88 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	SUA DE URGENTA	PVC antistatic/var	8.04 m²	280.00	22.51 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	G.S. BARBATI	PVC antistatic/var	3.60 m²	280.00	10.08 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	G.S. FEMEI	PVC antistatic/var	7.60 m²	280.00	21.28 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	CABINET MICROSCOP HISTOLOGIE	PVC antistatic/var	14.60 m²	280.00	41.03 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	DEPOZITARE PROBE	PVC antistatic/var	24.00 m²	280.00	67.11 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	12.11 m²	280.00	33.93 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	13.27 m²	280.00	32.88 m³
ANATOMIE PATOLOGICA	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	3.26 m²	280.00	9.17 m³
				225.33 m²		631.49 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	SPALATOR +DEPOZITARE+GERLA	PVC antistatic/var	22.21 m²	280.00	62.18 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	5.21 m²	280.00	14.59 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	BUCATARIE RECE	PVC antistatic/var	6.20 m²	280.00	17.36 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	BUCATARIE CALDA	PVC antistatic/var	16.41 m²	280.00	45.95 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	24.50 m²	280.00	68.60 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	DEPOZIT ROVINIERIE	PVC antistatic/var	9.10 m²	280.00	25.48 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	MAGAZIE CURATENIE	PVC antistatic/var	9.44 m²	280.00	26.44 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	3.00 m²	280.00	8.40 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	SPREJER DEZINFECTANT	PVC antistatic/var	20.46 m²	280.00	57.29 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	2.31 m²	280.00	6.46 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	DEPOZIT GAZETE	PVC antistatic/var	10.66 m²	280.00	29.85 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	SPALARE UNSE MARI	PVC antistatic/var	6.20 m²	280.00	17.36 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	10.04 m²	280.00	28.11 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	LAVABE	PVC antistatic/var	7.31 m²	280.00	20.47 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	LAVABE	PVC antistatic/var	7.31 m²	280.00	20.47 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	PRIZE	PVC antistatic/var	4.74 m²	280.00	13.27 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	VESTIAR M	PVC antistatic/var	14.21 m²	280.00	39.79 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	VESTIAR F	PVC antistatic/var	16.04 m²	280.00	44.91 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	DEBARA	PVC antistatic/var	4.92 m²	280.00	13.78 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	SPALATOR DEZIFCTI CU PRIZ	PVC antistatic/var	12.00 m²	280.00	33.60 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	5.70 m²	280.00	15.96 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	DEBARETE	PVC antistatic/var	5.70 m²	280.00	15.96 m³
SUCURSALE	-1 - DEMISOL	CITIGERE	PVC antistatic/var	12.00 m²	280.00	33.60 m³
				314.86 m²		881.62 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	LIFT	PVC antistatic/var	7.70 m²	280.00	21.56 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	LIFT	PVC antistatic/var	7.69 m²	280.00	21.57 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	G.S. F	PVC antistatic/var	4.66 m²	280.00	11.36 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	G.S. M	PVC antistatic/var	5.81 m²	280.00	14.18 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	SPATIU TEHNIC	PVC antistatic/var	5.46 m²	280.00	15.30 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	10.49 m²	280.00	29.39 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	10.38 m²	280.00	29.06 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	39.07 m²	280.00	109.39 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	G.S. F	PVC antistatic/var	5.81 m²	280.00	14.18 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	G.S. M	PVC antistatic/var	4.39 m²	280.00	11.00 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	10.49 m²	280.00	29.39 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	SPATIU TEHNIC	PVC antistatic/var	5.46 m²	280.00	15.30 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	LIFT	PVC antistatic/var	3.76 m²	280.00	10.53 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	LIFT	PVC antistatic/var	3.76 m²	280.00	10.53 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	SPATIU TEHNIC	PVC antistatic/var	10.71 m²	280.00	30.00 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	14.04 m²	280.00	39.31 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	INTERNARI	PVC antistatic/var	19.79 m²	280.00	55.41 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	10.49 m²	280.00	29.39 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	G.S. 50 KG	PVC antistatic/var	13.20 m²	245.00	32.34 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	GARDEROBA	PVC antistatic/var	13.20 m²	245.00	32.34 m³
CIRCULATIE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	11.49 m²	280.00	32.17 m³
				366.76 m²		1013.65 m³
FV	-1 - DEMISOL	LABORATOR FV	PVC antistatic/var	11.00 m²	280.00	30.80 m³
FV	-1 - DEMISOL	HISTOLOGIE	PVC antistatic/var	9.90 m²	280.00	27.72 m³
FV	-1 - DEMISOL	GEV	PVC antistatic/var	4.76 m²	280.00	13.34 m³
FV	-1 - DEMISOL	CAMERA TEHNICA	PVC antistatic/var	10.80 m²	280.00	30.24 m³
FV	-1 - DEMISOL	RECOLTARE SPERMA	PVC antistatic/var	7.05 m²	280.00	19.75 m³
FV	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	5.81 m²	280.00	15.86 m³
FV	-1 - DEMISOL	RECOLTARE SANGE MAMA	PVC antistatic/var	5.42 m²	280.00	15.17 m³
FV	-1 - DEMISOL	SALA MEDICI	PVC antistatic/var	16.20 m²	280.00	45.36 m³
FV	-1 - DEMISOL	SALA MEDI INTERNARE	PVC antistatic/var	16.20 m²	280.00	45.36 m³
FV	-1 - DEMISOL	SPA	PVC antistatic/var	13.61 m²	280.00	38.11 m³
FV	-1 - DEMISOL	SPALATOR	PVC antistatic/var	5.67 m²	280.00	15.87 m³
FV	-1 - DEMISOL	FILTRU MEDICI F	PVC antistatic/var	13.68 m²	245.00	34.41 m³
FV	-1 - DEMISOL	FILTRU MEDICI M	PVC antistatic/var	13.68 m²	245.00	34.41 m³
FV	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	13.64 m²	280.00	38.20 m³
FV	-1 - DEMISOL	STATIONAR	PVC antistatic/var	45.45 m²	280.00	126.56 m³
FV	-1 - DEMISOL	VESTIAR	PVC antistatic/var	12.74 m²	280.00	35.67 m³
FV	-1 - DEMISOL	CABINET CONSULTATIE	PVC antistatic/var	15.75 m²	280.00	44.10 m³
FV	-1 - DEMISOL	ASISTENTE	PVC antistatic/var	12.31 m²	280.00	34.46 m³
FV	-1 - DEMISOL	INSTRUMENTAR	PVC antistatic/var	5.07 m²	240.00	12.00 m³
FV	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	13.64 m²	280.00	38.20 m³
FV	-1 - DEMISOL	MUNCITORI	PVC antistatic/var	5.81 m²	280.00	15.86 m³
FV	-1 - DEMISOL	G.S. M	PVC antistatic/var	2.63 m²	280.00	7.36 m³
FV	-1 - DEMISOL	G.S. F	PVC antistatic/var	2.63 m²	280.00	7.36 m³
FV	-1 - DEMISOL	CURATE	PVC antistatic/var	5.31 m²	280.00	14.87 m³
FV	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	13.64 m²	280.00	38.20 m³
FV	-1 - DEMISOL	CABINET CONSULTATIE	PVC antistatic/var	15.75 m²	280.00	44.10 m³
FV	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	2.96 m²	280.00	8.29 m³
FV	-1 - DEMISOL	MATERIALE SANITARE	PVC antistatic/var	4.73 m²	280.00	13.24 m³
FV	-1 - DEMISOL	ROSA CURATENIE	PVC antistatic/var	5.80 m²	280.00	16.25 m³
FV	-1 - DEMISOL	SALA ASPIRATIE AMBULATORIU	PVC antistatic/var	30.13 m²	280.00	84.37 m³
FV	-1 - DEMISOL	PRODPTIE DOCUMENTARE	PVC antistatic/var	5.64 m²	280.00	15.79 m³
				1		1
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	CORIDOR	PVC antistatic/var	20.00 m²	280.00	56.00 m³
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	SPALATOR INFECTANTA	PVC antistatic/var	4.54 m²	280.00	11.34 m³
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	SPALATOR MEDICI	PVC antistatic/var	5.67 m²	280.00	15.87 m³
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	INSTRUMENTAR	PVC antistatic/var	4.48 m²	280.00	12.54 m³
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	CAMERA TEHNICA	PVC antistatic/var	10.80 m²	280.00	30.24 m³
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	CURATENIE	PVC antistatic/var	3.81 m²	280.00	10.67 m³
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	SALON AETIPTIVE	PVC antistatic/var	15.16 m²	280.00	42.45 m³
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	MIRACI NITE	PVC antistatic/var	6.38 m²	280.00	17.86 m³
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	FILTRU	PVC antistatic/var	6.81 m²	280.00	19.06 m³
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	VESTIAR FILTRU M	PVC antistatic/var	5.01 m²	280.00	14.03 m³
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	VESTIAR FILTRU F	PVC antistatic/var	11.47 m²	280.00	32.12 m³
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	SPALATOR MAINI	PVC antistatic/var	5.67 m²	280.00	15.87 m³
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	SALA PREPARE UNSOARE	PVC antistatic/var	6.45 m²	280.00	18.07 m³
PROIECTURA	-1 - DEMISOL	CAMERA PROD. PREGHEI	PVC antistatic/var	16.31 m²	280.00	45.66 m³
				176.68 m²		503.30 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	MANIGHIATE	PVC antistatic/var	25.46 m²	280.00	70.94 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	DT	PVC antistatic/var	9.39 m²	280.00	26.04 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	CAMERA CONTROL	PVC antistatic/var	10.48 m²	280.00	29.35 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	CAMERA TEHNICA	PVC antistatic/var	7.56 m²	280.00	21.17 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	CAMERA TEHNICA	PVC antistatic/var	7.56 m²	280.00	21.17 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	CAMERA CONTROL	PVC antistatic/var	7.56 m²	280.00	21.17 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	RADIOGRAFIE/FLUORoSCOPIE	PVC antistatic/var	39.64 m²	280.00	109.10 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	10.80 m²	280.00	30.24 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	ARHIVA	PVC antistatic/var	11.50 m²	280.00	31.90 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	ASISTENTE	PVC antistatic/var	11.24 m²	280.00	31.47 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	SALA MEDICI NOENTI	PVC antistatic/var	16.20 m²	280.00	45.36 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	STAR MARTE	PVC antistatic/var	7.38 m²	280.00	20.66 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	G.S. VISITORI	PVC antistatic/var	5.80 m²	280.00	16.08 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	VESTIAR	PVC antistatic/var	12.18 m²	280.00	33.47 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	SAS	PVC antistatic/var	3.75 m²	280.00	10.50 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	PREGATIRE PACIENTI	PVC antistatic/var	10.66 m²	280.00	29.85 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	SAS	PVC antistatic/var	7.05 m²	280.00	19.87 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	ROSA CURATENIE	PVC antistatic/var	5.80 m²	280.00	16.25 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	RECEPTIE	PVC antistatic/var	23.14 m²	280.00	64.80 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	54.68 m²	280.00	153.05 m³
RADIOLOGIE	-1 - DEMISOL	MEDIC	PVC antistatic/var	24.00 m²	280.00	67.20 m³
				320.37 m²		897.05 m³

SUPRAFETE UTILE-DEMISOL

Departament	Nivel	Denumire	Finisaj	Suprafata	Inaltime libera / inaltime cota	Volum
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	SPALATORIE	PVC antistatic/var	120.28 m²	280.00	342.41 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	DEPOZIT CALDARE	PVC antistatic/var	9.00 m²	280.00	25.20 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	VESTIAR FILTRU BERBE	PVC antistatic/var	6.41 m²	280.00	17.94 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	VESTIAR	PVC antistatic/var	6.41 m²	280.00	17.94 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	NECUR	PVC antistatic/var	6.41 m²	280.00	17.94 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	PREGHEE EXTERNA	PVC antistatic/var	12.30 m²	280.00	34.43 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	VESTIAR BERBE	PVC antistatic/var	10.62 m²	280.00	29.74 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	VESTIAR BOBE	PVC antistatic/var	10.54 m²	280.00	29.52 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	CURATENIE	PVC antistatic/var	3.00 m²	280.00	8.40 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	DETERGENTI	PVC antistatic/var	5.00 m²	280.00	14.00 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	MENAJER	PVC antistatic/var	4.55 m²	280.00	12.74 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	MICROCOR	PVC antistatic/var	5.00 m²	280.00	14.00 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	DETERGENTI	PVC antistatic/var	5.11 m²	280.00	14.30 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	DUSURI	PVC antistatic/var	10.00 m²	280.00	28.00 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	RECEPTIE MENSAME INCINTE	PVC antistatic/var	17.76 m²	280.00	49.73 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	DEPOZIT CARE CURATE	PVC antistatic/var	10.00 m²	280.00	28.00 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	CIVILERI	PVC antistatic/var	10.30 m²	280.00	28.84 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	REPARATII RUFE	PVC antistatic/var	10.08 m²	280.00	28.22 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	SERO	PVC antistatic/var	10.00 m²	280.00	28.00 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	SOFTARE	PVC antistatic/var	15.55 m²	280.00	43.54 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	10.00 m²	280.00	28.00 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	SPALARE CARUCIOARE	PVC antistatic/var	6.00 m²	280.00	16.80 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	CURATENIE	PVC antistatic/var	3.27 m²	280.00	9.16 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	5.23 m²	280.00	14.64 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	RECEPTIE RUFE	PVC antistatic/var	12.36 m²	280.00	33.77 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	DEPOZIT CURATENIE	PVC antistatic/var	3.26 m²	280.00	9.17 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	VESTIAR FILTRU INTRARE	PVC antistatic/var	6.66 m²	280.00	18.65 m³
SPALATORIE	-1 - DEMISOL	FILTRU	PVC antistatic/var	7.00 m²	280.00	20.44 m³
				367.22 m²		1063.51 m³
TEHNIC	-1 - DEMISOL	VESTIAR PERSONAL AJUTOAR	PVC antistatic/var	6.00 m²	280.00	16.80 m³
TEHNIC	-1 - DEMISOL	SPATIU TEHNIC	PVC antistatic/var	51.96 m²	280.00	145.51 m³
TEHNIC	-1 - DEMISOL	ZONA TEHNICA - STATIE DE APA	PVC antistatic/var	48.00 m²	280.00	134.40 m³
TEHNIC	-1 - DEMISOL	SPALARE TURN O BACUSATORE	PVC antistatic/var	30.00 m²	280.00	84.00 m³
TEHNIC	-1 - DEMISOL	DEPOZIT SCULE	PVC antistatic/var	11.37 m²	245.94	27.95 m³
TEHNIC	-1 - DEMISOL	CIVILERI	PVC antistatic/var	20.00 m²	280.00	56.00 m³
				166.33 m²		536.66 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	VESTIAR ASISTENTI FEMEI (20 PERSOANE)	PVC antistatic/var	19.65 m²	280.00	55.02 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	G.S.	PVC antistatic/var	6.75 m²	280.00	27.17 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	G.S.	PVC antistatic/var	6.75 m²	280.00	27.17 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	DUSURI	PVC antistatic/var	9.00 m²	280.00	25.20 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	G.S.	PVC antistatic/var	12.96 m²	280.00	36.29 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	DUSURI	PVC antistatic/var	16.20 m²	280.00	45.36 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	VESTIAR INFIRMIERE BINEMATI (10 PERSOANE)	PVC antistatic/var	9.75 m²	280.00	27.30 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	G.S.	PVC antistatic/var	18.14 m²	280.00	50.79 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	VESTIAR FEMEI MEDICI	PVC antistatic/var	84.50 m²	280.00	237.76 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	G.S.	PVC antistatic/var	7.38 m²	280.00	20.66 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	DUSURI	PVC antistatic/var	16.20 m²	280.00	45.36 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	DUSURI	PVC antistatic/var	16.20 m²	280.00	45.36 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	G.S.	PVC antistatic/var	16.20 m²	280.00	45.36 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	VESTIAR BARBATI MEDICI	PVC antistatic/var	94.01 m²	280.00	263.14 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	VESTIAR LUCRATORI SURSE ELT	PVC antistatic/var	9.75 m²	280.00	27.30 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	G.S.	PVC antistatic/var	6.00 m²	280.00	16.80 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	VESTIAR MUNCITORI F	PVC antistatic/var	6.00 m²	245.94	16.32 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	VESTIAR MUNCITORI M	PVC antistatic/var	6.00 m²	245.94	17.00 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	G.S. CU DUS	PVC antistatic/var	4.00 m²	245.94	11.07 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	G.S. CU DUS	PVC antistatic/var	4.00 m²	245.94	11.07 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	VESTIAR INFIRMIERE FEMEI (70 PERSOANE)	PVC antistatic/var	49.00 m²	245.94	135.53 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	7.38 m²	245.94	17.27 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	G.S. CU DUS	PVC antistatic/var	5.01 m²	245.94	13.86 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	12.38 m²	245.94	29.45 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	7.38 m²	245.94	17.27 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	16.31 m²	280.00	45.68 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	GARDEROBA	PVC antistatic/var	34.00 m²	280.00	95.20 m³
VESTIARE	-1 - DEMISOL	HOL	PVC antistatic/var	16.31 m²	280.00	45.68 m³
				418.92 m²		1168.31 m³
				3035.96 m²		8431.83 m³

SUPRAFATA CONSTRUITA

Nivel	Suprafata
-2 - SUBSOL	4597.93 m²
-1 - DEMISOL	3035.96 m²
0 - PARTER	3588.29 m²
1 - ETAJ 1	3723.10 m²
2 - ETAJ 2	3723.10 m²
3 - ETAJ 3	3723.10 m²
4 - PLAN ETAJ 4	3723.10 m²
5 - ETAJ RETRAS	1552.37 m²
	28194.17 m²

SUPRAFATA/DEPARTAMENTE - DEMISOL

DENUMIRE	SUPRAFATA
VESTIARE	611.31 m²
SPATII TEHNICE	166.50 m²
ANATOMIE PATOLOGICA	845.11 m²
CIRCULATIE	366.76 m²
SPALATORIE	367.22 m²
BUCATARIE	320.22 m²
PROIECTURA	176.37 m²
SPATII TEHNICE	98.41 m²
INTERNARI	88.41 m²
	3084.65 m²
CIRCULATII	93.83 m²
CIRCULATII	134.55 m²
CIRCULATII	162.37 m²
	387.55 m²
	3472.20 m²

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA

SUPRAFATA CONSTRUITA

3585.29 m²

DEPARTAMENTE PARTER

- ANATOMIE PATOLOGICA
- BUCATARIE
- CIRCULATII
- CT
- INTERNARI
- PROIECTURA
- SPALATORIE
- SPATII TEHNICE
- VESTIARE

PROIECTANT GENERAL: HOSPITAL PROJECT & CONSULTING

Societatea Civilă Profesională S.C.H. Business Center, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1, Sector 1, București, Romania
Tel/fax: 0744 500 000 / office@hpc.ro

BENEFICIAR: MUNICIPIUL TIMISOARA

Denumire obiectiv:
CONSTRUCTIE IN REGIM MAXIM DE INALTIME CU FUNCTIUNI MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE UTILITARE PENTRU "SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA"

Specificație	Nume	Semnătura	Data
Șef proiect	ing. Cornel RUSU		MAR.2019
Proiectat	arh. Cristian JUNEA		Scara
Desenat	arh. Cristian JUNEA		1:100

Amplasament: STRADA BALTA VERDE, nr. 17, TIMISOARA, Romania
CF nr. 434804 (transcris din CF 418000), CAD 434804

Denumire plan: -1 PLAN DEMISOL

Proiect nr.: 2018-0 F

Faza: D.T.O.E.

Nr. PL: 1

Nr. A1/E: A1/E2